

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA - Servizio Edilizia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori per l'eliminazione del pericolo di sfondellamento dei solai presso l'Istituto Magistrale "T. Stigliani" di Matera - FASE A

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 10/03/2020

IL TECNICO
Geom. Giacomo DELL'OLIO

IM MT
SF1 - FASE A

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Scarifica di intonaco a soffitto, scarriolamento, carico, trasporto a rifiuto e smaltimento in discarica autorizzata, compreso ponteggi fissi o mobili, completi in opera con basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, e tutto quant'altro occorrente, compreso ponteggi euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 2 02	Onere per lo smontaggio ed il successivo rimontaggio di impianto di illuminazione a soffitto, compreso ponteggi, incidenza a mq euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 3 03	Onere per il ripristino fondo pignatte mediante inserimento di polistirene nelle parti mancanti e bloccaggio del tutto con schiuma poliuretana, per la chiusura di tutti i fori creatisi nel solaio a seguito della scarifica dell'intonaco, compreso ponteggi euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 4 04	Esecuzione di fori Ø8 mm. nei travetti del solaio per consentire l'inserimento dei tasselli di fissaggio della rete portaintonaco, alesatura dei fori già eseguiti con punta Ø16mm per una profondità di cm. 3; inserimento a pressione di barra elicoidale in acciaio inox ad elevate prestazioni meccaniche. I fori devono essere eseguiti ad interasse di cm 90 su ogni travetto esistente. Alle barre verranno avvitati i tasselli a scomparsa in polipropilene armato con fibra di vetro, per il fissaggio della rete portaintonaco, compreso ponteggi euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 5 05	Ciclo di esecuzione di intonaco con malta ad elevate prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale e composti reattivi inorganici, sabbie naturali e additivi speciali a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, con applicazione di rete portaintonaco di rinforzo. L'intonaco dovrà essere eseguito previa preparazione del supporto con pulizia accurata, eliminazione di parti friabili, polveri, sporco, muffe e sali. La realizzazione deve avvenire secondo il seguente ciclo di lavorazione: regolarizzazione con malta di planarità tra travetti e pignatte; applicazione di un primo strato di malta; applicazione e fissaggio di rete biassiale bilanciata in fibra di basalto alcaliresistente, specifica come rinforzo e riparazione di elementi strutturali con problemi di sfondellamento; applicazione di secondo strato di malta; applicazione di terzo strato di malta tirata con frattazzo a spugna; rasatura finale e tinteggiatura con idropittura traspirante a tempera, compreso ponteggi euro (quarantauno/50)	mq	41,50
Nr. 6 06	Spostamento di tutti gli arredi scolastici presenti nelle aule e/o laboratori durante le fasi lavorative, copertura con teli antipolvere delle attrezzature sensibili e riposizionamento in loco a fine lavorazioni e pulizia finale dei locali oggetto dei lavori euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 7 07	Apposizione di teli salva polvere in verticale, nelle zone di separazione tra zona di lavoro e non, durante il corso dei lavori ed apposizione di tavolati in legno per delimitazioni zone di accesso, compreso la loro rimozione ad intervento terminato, compreso ponteggi euro (tre/00)	mq	3,00
Nr. 8 08	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani, compreso ponteggi euro (quattro/58)	mq	4,58
	Matera, 10/03/2020 Il Tecnico Geom. Giacomo DELL'OLIO		