

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per l'eliminazione del pericolo di sfondellamento dei solai presso l'Istituto Magistrale "T. Stigliani" di Matera - STIMA ONERI SICUREZZA INDIRETTI

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 10/03/2020

IL TECNICO
P.I. Emanuele ELETTI

IM MT
On Sic Indir - SF1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.04.008.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca. - wc SOMMANO cad/30g		1,00			1,00 1,00	60,20	60,20
2 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm. - spogliatoio SOMMANO cad/30g		1,00			1,00 1,00	258,96	258,96
3 S.03.006.09	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio - recinzione area cantiere SOMMANO mq		20,00		2,000	40,00 40,00	10,96	438,40
4 S.03.016.10	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC - estintori SOMMANO cad		2,00			2,00 2,00	52,12	104,24
5 S.05.001.01	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE a sensi del DLgs 10-1997. Imbracatura con attacco dorsale. - operai SOMMANO cad/30g	4,00	4,00			16,00 16,00	4,59	73,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							935,24
	T O T A L E euro							935,24
	Matera, 10/03/2020 Il Tecnico P.I. Emanuele ELETTI							
	A R I P O R T A R E							