



COMUNE DI NOVA SIRI

PROVINCIA DI MATERA

SETTORE 2°

Servizi Tecnici Per L'ambiente, Il Territorio E Sviluppo Economico

Largo Dr. Melidoro - C.A.P. 75020 - Tel. 0835/5061 - Fax 0835/506226

C.F.: 82001130770 - P. IVA.: 00381340777

Nova Siri, lì, 08.07.2024

Alla Ditta F.Ili Suriano

C.da Cerrolongo

75020 MARINA DI NOVA SIRI (MT)

PEC: fratellisuriano@gigapec.it

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE ARENILE LOCALITÀ LIDO MARINA DI NOVA SIRI – Richiesta preventivo offerta.-

Dovendo questo Ente procedere all'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, si invita Codesta Ditta a voler presentare il relativo preventivo offerta. L'offerta deve pervenire alla PEC del Comune di Nova Siri: comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it entro il termine tassativo delle ore **11:00** del giorno **09.07.2024**.

I lavori da eseguire consistono in:

1. Eliminazione mediante accumulo, carico e trasporto a rifiuto delle canne di palude "Cannucce" presenti su tutto l'arenile demaniale di **libera fruizione**, che va dalla battigia verso l'interno, ossia sino alla duna/gradone, compresa fra foce idrovora-zona pescatori ed il confine calabro, *con esclusione delle aree di arenile date in concessione ai privati*;
2. Eliminazione con accumulo, carico e trasporto a rifiuto dei detriti di qualsiasi genere e natura presenti su tutto l'arenile demaniale di **libera fruizione**, che va dalla battigia verso l'interno, ossia sino alla duna/gradone, compresa fra foce idrovora-zona pescatori ed il confine calabro, *con esclusione delle aree di arenile date in concessione ai privati*;
3. Formazione di una buca a ridosso della duna/gradone, per tutta la predetta lunghezza dell'arenile di **libera fruizione**;
4. Accumulo, spostamento con movimento di materiale che va dalla battigia verso l'interno, ed interrimento dei ciottoli, presenti nel predetto tratto di arenile, sino a raggiungere la buca precedentemente formata, come indicato al Punto 3) che precede;
5. Lieve livellamento del tratto di arenile demaniale di **libera fruizione** in argomento, con movimento di sabbia dall'interno verso la battigia, fino a raggiungere la battigia stessa, in modo da ricoprire maggiormente i ciottoli precedentemente interrati, *con esclusione delle aree di arenile date in concessione ai privati*;
6. Sterramento dallo strato sabbioso o da altri detriti delle passerelle pubbliche in cemento esistenti, nonché sistemazione delle stesse mediante risollevarimento, preparazione del piano di posa, avvicinamento, allineamento e livellamento, da effettuarsi con ogni cura e cautela, evitando il danneggiamento delle stesse;
7. Ricostruzione della passerella centrale per disabili con fornitura e posa in opera di passerelle in cemento nelle parti mancanti e fino alla linea di battigia e posizionamento gazebo per disabili compreso di impianto elettrico e acqua potabile.
8. Pulizia delle docce dalla sabbia depositata intorno al fine di consentire l'accesso alle stesse.

La Ditta, per la ricognizione dei lavori, potrà recarsi presso l'arenile alla località Lido di Marina di Nova Siri.

L'importo complessivo del preventivo dovrà intendersi al netto dell' IVA.

L'offerta mentre è immediatamente impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'approvazione, da parte della stessa.

Il pagamento avverrà in unica rata, ad avvenuta e regolare ultimazione dei lavori, e su presentazione di regolare fattura e regolare Durc contributivo.

a)- di impegnarsi ad ultimare i lavori richiesti entro **10 (DIECI) giorni** dall'inizio, gli stessi dovranno avere decorrenza dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione dell'avvenuto affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Rag. Antonio D'ARMENTO -

