

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Lavori complementari della Biblioteca provinciale T. Stigliani
"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche, e
archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"
finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-Missione 1-Misura 1-
Componente 3-Cultura 4.0 (M1C3-3)-Investimento 1.2

COMMITTENTE: Provincia di Matera-Via Ridola Domenico, 60

Matera, 14/11/2024

IL TECNICO

P.I. Emanuele ELETTI



Emanuele Eletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
	LAVORI (SpCat 1)									
1 / 16 B.16.003.03	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, conforme alle norme UNI EN 10025, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale, ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina e una mano di antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea di acciaio in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI EN 14399, in acciaio S355 (Fe510B) profilati longitudinali 40x20x3 mm - kg/ml 3.01 profilati trasversali 120x60x3 mm kg/ml 8.20 profilati verticali (ringhiera) 50x30x3 mm kg/ml 3.49 pavimento lamiera spess. 4 mm kg 34,30/mq fascia fermapiEDE spess. 4 mm kg 34,30/mq passamano Ø 76 spessore 2.6 mm kg 4.75/ml tondini centrali Ø 20 kg 2.46/ml bulloneria varia		3,0000 8,0000 4,0000 4,0000	9,80 1,20 1,05 1,20 8,90 9,30 9,30	 9,800 0,100	3,010 8,200 3,490 34,300 34,300 4,750 2,460 20,000	88,494 78,720 14,658 403,368 30,527 44,175 91,512 20,000			
	SOMMANO...	kg					771,454	4,39	3'386,68	15,010
2 / 17 B.16.021.01	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specifiche UNI EN ISO 1461, immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza e di strutture tubolari. Vedi voce n° 16 [kg 771.454]						771,454 2,220			
	SOMMANO...	kg					773,674	1,16	897,46	3,978
3 / 18 B.21.047.03	Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure profilati longitudinali 40x20x3 mm profilati trasversali 120x60x3 mm profilati verticali (ringhiera) 50x30x3 pavimento lamiera spess. 4 mm fascia fermapiEDE spess. 4 mm passamano Ø 76 spessore 2.6 mm tondini centrali Ø 20		3,0000 8,0000 4,0000 2,0000 2,0000 7,0000	9,80 1,20 1,05 1,20 8,90 9,30 9,30	 9,800 0,100	0,120 0,360 0,160 0,230 0,063	3,528 3,456 0,672 23,520 1,780 2,139 4,101			
	SOMMANO...	mq					39,196	13,13	514,64	2,281
4 / 19 NP.001	Inversione del cancello di accesso allo spazio esterno seminterrato da eseguire con le seguenti lavorazioni: - smontaggio del cancello - modifica delle cerniere per consentire l'inversione di apertura - rimontaggio del cancello - verniciatura a smalto previa preparazione delle superfici Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. inversione cancello di accesso spazio esterno						1,000			
	SOMMANO...	a corpo					1,000	700,00	700,00	3,102
5 / 20	Realizzazione di raccordo della quota ingresso									
	A RIPORTARE								5'498,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								5'498,78	
NP.002	principale con la quota marciapiede attraverso le seguenti lavorazioni: - taglio di porzione della soglia esterna esistente; - fornitura e posa in opera di elementi in pietra sagomati su misura posizionati in modo tale da avere un dislivello massimo inferiore a 2,5 cm con la quota marciapiede realizzato a perfetta regola d'arte.						1,000			
	SOMMANO...	a corpo					1,000	400,00	400,00	1,773
6 / 21 B.15.128.02	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 20x60 cm, provviste di scanalature perpendicolari al senso di marcia (attenzione-servizio), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm n. 3			1,80	0,600		1,080			
	SOMMANO...	mq					1,080	159,87	172,66	0,765
7 / 22 B.15.129.02	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 60x60 cm, provviste di superficie mista, a calotte sferiche e scanalature direzionali (svolta ad angolo), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm incrocio						1,000			
	SOMMANO...	cad					1,000	178,96	178,96	0,793
8 / 23 B.15.127.02	Pavimentazione tattile per non-vedenti e ipovedenti in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, marcato CE, conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelività: 190-200 Mpa, costituita da lastre aventi dimensioni 30x60 cm, provviste di scanalature parallele al senso di marcia (direzione rettilinea), in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 3 cm n. 9			5,40	0,600		3,240			
	A RIPORTARE						3,240		6'250,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						3,240		6'250,40	
9 / 24 NP.TAL	Indicazione percorso con targa in alluminio 300X300 ingresso esterno	mq					3,240	232,62	753,69	3,340
	SOMMANO...						1,000			
	SOMMANO...	cadauno					1,000	900,00	900,00	3,989
10 / 25 D3.10.015.01	Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni - Cd; l'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada 8 W S.E. 1h IP40						7,000			
	SOMMANO...	cad					7,000	210,51	1'473,57	6,531
11 / 97 B.02.015.04	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le strutture sottostanti; compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress			8,00	0,600		4,800			
	SOMMANO...	mq					4,800	9,11	43,73	0,194
12 / 98 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; (lung.=20+20)		2,0000	40,00			80,000			
	SOMMANO...	mc/km					80,000	0,57	45,60	0,202
13 / 99 B.25.004.03	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 03 - mattonelle e ceramiche						2,000			
	SOMMANO...	ql					2,000	3,09	6,18	0,027
14 / 100 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.						1,000			
	SOMMANO...	cad					1,000	349,61	349,61	1,549
	A R I P O R T A R E								9'822,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								9'822,78	
15 / 113 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;			8,00	0,600		4,800			
	SOMMANO...	mq					4,800	9,60	46,08	0,204
16 / 114 B.06.009.02	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.			8,00	0,600		4,800			
	SOMMANO...	mq					4,800	19,61	94,13	0,417
17 / 120 B.14.145.07	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante		4,0000	2,00			8,000			
	SOMMANO...	m					8,000	88,86	710,88	3,151
18 / 121 B.14.145.08	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante						4,000			
	SOMMANO...	m					4,000	57,40	229,60	1,018
19 / 122 B.14.145.10	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia									
	A RIPORTARE								10'903,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								10'903,47	
	interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209, integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.). delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T", posate con collante ingresso bagni piano 1 e 2						4,000			
	SOMMANO...	cad					4,000	66,55	266,20	1,180
20 / 101 B.18.061.02	Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5. Serramenti in profili estrusi di alluminio, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 1,8 W/ m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente o vasistas uscita di emergenza			1,70		2,300	3,910			
	SOMMANO...	mq					3,910	550,46	2'152,30	9,539
21 / 102 B.18.064.02	Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura diversa da quella a battente o vasistas verniciatura altri colori (Percentuale del 8 %) Vedi voce n° 101 [mq 3.910]						3,910			
	SOMMANO...	mq					3,910	44,04	172,20	0,763
22 / 103 B.18.132.03	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura						1,000			
	SOMMANO...	cad					1,000	310,53	310,53	1,376
23 / 104 B.02.023.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; Vedi voce n° 101 [mq 3.910]						3,910			
	SOMMANO...	mq					3,910	7,10	27,76	0,123
	A RIPORTARE								13'832,46	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								13'832,46	
24 / 105 NP.infisso	Modifica di infissi in alluminio, consistente nello montaggio di parti di n. 4 ante fisse compreso i vetri, lato sx e dx dell'infisso posto tra l'ingresso e la reception della biblioteca. Compreso lo smontaggio del montante centrale tra le ante, l'irrigidimento dell'infisso nella parte superiore con idoneo profilo dello stesso e il montaggio di elementi di fissaggio al pavimento del rimanente infisso, il trasporto e il conferimento a discarica. Compreso altresì ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. modifica infisso interno per inserimento tornelli						1,000			
	SOMMANO...	a corpo					1,000	1'800,02	1'800,02	7,978
25 / 106 D3.08.004.01	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.						4,000			
	SOMMANO...	cad					4,000	67,12	268,48	1,190
26 / 107 D3.08.016.01	Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.						4,000			
	SOMMANO...	cad					4,000	16,63	66,52	0,295
27 / 108 NP.coll_radi o	Collegamento elettrico del radiofaro alla cassetta di derivazione con cassetta elettrica esterna IP56 in tecnopolimero delle dimensioni di 130x90x60mm tipo Gewiss serie 44 CE con pareti lisce, compreso il cavo di alimentazione a 3 poli da i,5 mmq 0.6/1kv. Compreso tutti gli accessori occorrenti, altresì tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. collegamento radiofari						15,000			
	SOMMANO...	cadauno					15,000	77,06	1'155,90	5,123
28 / 109 NP.rete dati	Punto presa per collegamento di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì inclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30. collegamento tornelli collegamento totem						2,000 1,000			
	A RIPORTARE						3,000		17'123,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						3,000		17'123,38	
29 / 110 NP.infisso es terno	collegamento reception						1,000			
	SOMMANO...	cadauno					4,000	125,00	500,00	2,216
	Modifica di infissi in alluminio, consistente nella sistemazione del telaio per l'infisso esistente per la predisposizione del montaggio del nuovo infisso per l'uscita di sicurezza. Compreso altresì ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.						1,000			
	modifica infisso esterno						1,000			
30 / 111 NP.assist	SOMMANO...	a corpo					1,000	704,25	704,25	3,121
	Assistenza opere murarie per la collocazione dei radiofari, la modifica degli infissi e la rampa esterna.						1,000			
	SOMMANO...	a corpo					1,000	600,00	600,00	2,659
							1,000			
31 / 112 NP.targhe	Posa in opera di targhe e mappe tattili compresa la fornitura di viteria, e/o biadesivo compreso ogni onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.						1,000			
	SOMMANO...	a corpo					1,000	600,00	600,00	2,659
	Parziale LAVORI (SpCat 1) euro								19'527,63	86,547
	A R I P O R T A R E								19'527,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								19'527,63	
32 / 115 S.01.022.01	COSTI DELLA SICUREZZA_Opere Complementari (SpCat 6) Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4		1,0000				30,000	30,000		
	SOMMANO...	cad/gg					30,000	16,49	494,70	2,193
33 / 116 S.01.058.01	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali stridi, tagli e chioderie delle parti lignee.						50,000	50,000		
	SOMMANO...	mq					50,000	17,22	861,00	3,816
34 / 117 5.01.002.01	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno						30,000			
	SOMMANO...	mq					30,000	18,38	551,40	2,444
35 / 118 5.01.002.02	Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici posti ad interasse di 1 ml. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con tavolame e travi in legno						30,000			
	SOMMANO...	mq					30,000	22,11	663,30	2,940
36 / 119 NP.049	Provista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a norma CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 65 completo di interruttore tetrapolare con potere di interruzione 10 KA da 63 A - 0,03 A, compresa la provvista e posa di interruttore magnetotermico differenziale posto in opera nel punto di consegna dell'energia, la posa del cavo dal punto di consegna al punto di installazione del quadro, valutato cadauno per la durata del cantiere, composto da: tre prese bipolari + terra da 16 A/220 V, una tripolare + t da 16 A 380 V, una tetrapolare + n + t da 32 A 380 V						1,000			
	SOMMANO...	a corpo					1,000	465,00	465,00	2,061
	Parziale COSTI DELLA SICUREZZA_Opere Complementari (SpCat 6) euro								3'035,40	13,453
	Parziale LAVORI A MISURA euro								22'563,03	100,000
	A R I P O R T A R E								22'563,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								22'563,03	
	TOTALE euro								22'563,03	100,000
	A RIPORTARE									

COMMITTENTE: Provincia di Matera-Via Ridola Domenico, 60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Ascensori	0,00
002	Rampa esterna	5'898,78
003	Percorsi Sistema Radiofari Letismart	0,00
004	Accessi: Tornelli&Totem	0,00
005	Targhe tattili	0,00
006	Pavimentazione tattile ingresso	4'064,21
007	Pavimentazione tattile interna	1'206,68
008	Postazioni per non vedenti	0,00
009	Scanner planetario	0,00
010	Sito Web	0,00
011	Fondazione Milano	0,00
012	TheatreInbook: allestimento e formazione utenza	0,00
013	Formazione addetti	0,00
014	Arredi	0,00
015	PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)	0,00
016	Piano di Sicurezza	0,00
017	Opere completari	11'393,36
	Totale CATEGORIE euro	22'563,03
	Matera, 14/11/2024	
	<div>Il Tecnico P.I. Emanuele ELETTI</div> <div></div>	
	A RIPORTARE	