



# PROVINCIA DI MATERA

## AREA TECNICA



ALLEGATO

ELAB. A

ELABORATO

DATA

APRILE 2025

Lavori di manutenzione ordinaria lungo le  
SS.PP. della Provincia di Matera – Area n.  
2. Taglio erba e decespugliamento.  
Annualità 2025


PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera



Il Responsabile Unico del Progetto e Progettista  
Geom. Vincenzo Bruno



# ***PROVINCIA DI MATERA***

*Area Tecnica - Settore Viabilità*



## ***Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di Matera – Area n. 2. Taglio erba e decespugliamento.***

***Annualità 2025***

### ***RELAZIONE TECNICA***

#### ***Premessa***

La Provincia di Matera ha in gestione circa Km. 1400 di strade Provinciali che, nel periodo primaverile necessitano con urgenza, di lavori di taglio erba sulle banchine stradali al fine di consentire una maggiore visuale della strada, soprattutto in prossimità di incroci ed attraversamenti.

Il presente progetto, premettendo che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria, viene redatto in un unico livello di progettazione ai sensi dall'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Vista la scarsità di risorse economiche, le quali risultano insufficienti per poter eseguire le lavorazioni lungo le banchine di tutte le SS.PP., si propone l'approvazione di una perizia che comprenda i lavori di manutenzione da eseguirsi solo sulle strade a maggior intensità di traffico per un totale di complessivi km. 137,000 per l'Area n. 2 (a fronte di una lunghezza complessiva delle SS.PP. dell'Area n. 2 pari a km. 333,800) inerente ai lavori di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione delle banchine, lungo le strade della Provincia di Matera indicate nella tabella presente in allegato al progetto.

La scelta dei tratti oggetto del presente intervento è stata fatta in base allo stato di maggior urgenza delle provinciali sia in funzione dell'intensità di traffico che della maggior vegetazione, rinviando i successivi interventi di completamento al reperimento di altri fondi in bilancio.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici e/o manualmente e dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato valle della carreggiata. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere lo sfalcio dell'erba presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici) purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in pendenza. Il taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordionate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico; nelle operazioni di sfalcio è previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innescò e la propagazione di incendi con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi.

### ***Quadro Economico***

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi €. 48.108,13 (euro quarantottomilacentootto/13), di cui €. 38.360,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, €. 436,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.311,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione. L'importo finanziato con somme di bilancio provinciale sarà di complessivi €. 41.088,25 (euro quarantunomilaottantotto/25), di cui €. 32.606,00 per lavori a misura già ribassati del 15% di ribasso d'asta, €. 436,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.269,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b><i>Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di Matera – Area n. 2. Taglio erba e decespugliamento - Annualità 2025</i></b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura	€ 38 360,00	
A.2	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 436,88	

<b>IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO</b>		€	<b>38 360,00</b>
<b>IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		€	<b>436,88</b>
<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>		€	<b>38 796,88</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	775,94
B.2	IVA sui lavori nella misura del 22%	€	8 535,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		€	<b>9 311,25</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€	<b>48 108,13</b>
<b>QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (AFFIDAMENTO DIRETTO)</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura soggetto a ribasso d'asta	€	38 360,00
A.2	Ribasso d'asta offerto del 15%	€	5 754,00
A.3	Importo lavori al netto del ribasso del 15% (A.3=A.1-A.2)	€	32 606,00
A.4	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	436,88
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		€	<b>32 606,00</b>
<b>IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		€	<b>436,88</b>
<b>TOTALE LAVORI (A.3+A.4)</b>		€	<b>33 042,88</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	775,94
B.2	IVA sui lavori nella misura del 22%	€	7 269,43
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		€	<b>8 045,37</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€	<b>41 088,25</b>

### **Fonti di Finanziamento**

Il presente progetto sarà finanziato con fondi di Bilancio Provinciale stanziati per lavori di manutenzione ordinaria.

### **Elaborati progettuali**

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione tecnica;
- Elab. B - Elenco Prezzi;
- Elab. C - Computo Metrico Estimativo;
- Elab. D - Costi della sicurezza;

- Elab. E - Foglio Tecnico di Patti e Condizioni;
- Elab. F - Elenco delle SS.PP. della Provincia di Matera per l'Area n. 2;
- Elab. G – Stima incidenza Manodopera;
- Tav. 1 - Planimetria d'Intervento

Matera, 03/04/2025

Il Progettista  
Geom. Vincenzo Bruno



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "V. Bruno", written over the official stamp.