



# Comune di FERRANDINA

Provincia MT

## ALL F STIMA INCIDENZA SICUREZZA

LAVORI

Lavori di "Sistemazione adiacenze convento Sant'Antonio rione Cappuccini" CUP  
E47H20000500004

**COMMITTENTE**  
**IMPRESA**

Amministrazione Comunale di Ferrandina

**CONTRATTO**  
N° Repertorio  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

del

**PROGETTISTA**

Arch. Luca D'Amelio

IL TECNICO

**Data**

07/04/2021



## QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE SICUREZZA

**Oggetto dei lavori:** Lavori di "Sistemazione adiacenze convento Sant'Antonio rione Cappuccini" CUP E47H20000500004

**Località:** FERRANDINA

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
11 M	<b>A.01.047.03</b> Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, d ... resi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) Partita - <b>NOLEGGI</b> Sottopartita - <b>NOLEGGI</b>	10,00 %			0,169 %	55,94 €	5,59 €	24,00	134,16 €
13 M	<b>B.01.002.01</b> Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al ... discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>SCAVI E RINTERRI</b>	3,00 %			0,041 %	13,98 €	0,42 €	78,00	32,76 €
14 M	<b>B.01.008.01</b> Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e s ... le eventuali ed occorrenti opere provvisorie, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>SCAVI E RINTERRI</b>	2,00 %			0,006 %	10,04 €	0,20 €	22,50	4,50 €
15 M	<b>B.01.021.01</b> Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto pe ... azione del fondo, la rinalzata prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>SCAVI E RINTERRI</b>	4,00 %			0,006 %	5,08 €	0,20 €	22,50	4,50 €
57 M	<b>B.01.021.01</b> Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto pe ... azione del fondo, la rinalzata prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>SCAVI E RINTERRI</b>	4,00 %			0,007 %	5,08 €	0,20 €	26,40	5,28 €
10 M	<b>B.02.015.02</b> Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, c ... to del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 15; Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>	0,00 %			0,000 %	10,19 €	0,00 €	64,00	0,00 €
9 M	<b>B.02.035.01</b> Taglio su superfici piane in conglomerato bituminoso, eseguite con	4,00 %			0,006 %	0,99 €	0,04 €	120,00	4,80 €

	idonea attrezzatura, per la reali ... analette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il carico, escuso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>								
23 M	<b>B.05.002.02</b>  Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a no ... 'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>CALCESTRUZZO, FERRO PER C.A., CASSERI</b>	3,00 %			0,101 %	111,42 €	3,34 €	24,00	80,16 €
24 M	<b>B.05.039.01</b>  Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato ... , posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>CALCESTRUZZO, FERRO PER C.A., CASSERI</b>	3,00 %			0,048 %	1,40 €	0,04 €	960,00	38,40 €
52 M	<b>B.14.144.02</b>  Pavimentazione esterna con mattoni in cotto, di colore rosso, con finitura graffiata, non gelivi, ma ... riempimento, pulitura, sfridi, tagli a misura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 6x27x6 cm Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>	3,00 %			0,280 %	95,28 €	2,86 €	78,00	223,08 €
58 M	<b>B.15.016.02</b>  Pavimentazione con pietra squadrata a filo sega e superficie a faccia naturale del tipo arenaria fel ... atura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: con spessore da cm 6-8 Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>PIETRE DA TAGLIO E MARM</b>	4,00 %			0,074 %	108,74 €	4,35 €	13,50	58,73 €
28 M	<b>B.15.018.01</b>  Cordoni retti o curvi in pietra tranciata per marciapiedi con superficie a faccia naturale del tipo ... o, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>PIETRE DA TAGLIO E MARM</b>	3,00 %			0,197 %	57,99 €	1,74 €	90,00	156,60 €
25 M	<b>B.15.126.01</b>  Pavimentazione esterna in acciottolato, eseguita in ciottoli nell'aspetto e dimensioni a scelta dell ... e sabbia, la pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto chiaro pezzatura 4/6 cm Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>PIETRE DA TAGLIO E MARM</b>	3,00 %			0,449 %	50,71 €	1,52 €	235,00	357,20 €
60 M	<b>B.23.016.01</b>  Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di bicchiere per l'alloggiamento di pilastro prefabbrica ... a parte a parte; si misura a metro cubo, senza la detrazione del sola vuoto costituito dal	3,00 %			0,038 %	337,00 €	10,11 €	3,00	30,33 €

	bicchiere, escluso il trasporto da contabilizzare a parte. Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>COMPONENTI DI EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA</b>								
33 M	<b>B.25.002.01</b>  Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente da demolizioni e ... sibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica. Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA</b>	4,00 %			0,033 %	0,48 €	0,02 €	1.320,00	26,40 €
34 M	<b>B.25.004.11</b>  Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di carbone Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA</b>	4,00 %			0,050 %	2,84 €	0,11 €	360,00	39,60 €
35 M	<b>B.25.004.25</b>  Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente ... o in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Partita - <b>OPERE EDILI</b> Sottopartita - <b>TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA</b>	0,00 %			0,000 %	1,65 €	0,00 €	160,00	0,00 €
46 M	<b>D3.03.002.02</b>  Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 50 mmq Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE</b>	4,00 %			0,114 %	30,24 €	1,21 €	75,00	90,75 €
47 M	<b>D3.03.007.01</b>  Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 ... e della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE</b>	4,00 %			0,007 %	144,79 €	5,79 €	1,00	5,79 €
44 M	<b>D3.05.019.57</b>  Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo ... o di qualità G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola di PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 5x10mmq; Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>CAVI E CONDUTTORI</b>	4,00 %			0,041 %	7,93 €	0,32 €	102,00	32,64 €
45 M	<b>D3.05.020.10</b>  Cavo per energia isolato in PVC di qualità FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... perare i 55°C. (rif. CEI 20-40) Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallo/verde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 1x70mmq;	4,00 %			0,010 %	7,78 €	0,31 €	25,00	7,75 €

	Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>CAVI E CONDUTTORI</b>								
43 M	<b>D3.06.007.07</b>  Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte, compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 40 Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE</b>	4,00 %			0,017 %	9,39 €	0,38 €	35,00	13,30 €
26 M	<b>D3.06.008.05</b>  Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a do ... vo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 90 Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE</b>	3,00 %			0,041 %	8,18 €	0,25 €	130,00	32,50 €
27 M	<b>D3.06.008.07</b>  Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a do ... o già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 125 Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE</b>	4,00 %			0,068 %	12,23 €	0,49 €	110,00	53,90 €
42 M	<b>D3.06.008.07</b>  Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a do ... o già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 125 Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>TUBAZIONI, CASSETTE, PASSERELLE</b>	4,00 %			0,043 %	12,23 €	0,49 €	70,00	34,30 €
41 M	<b>D3.09.005.02</b>  Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo deicollegamenti di fase d ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>ILLUMINAZIONE PER ESTERNI</b>	3,00 %			0,022 %	98,86 €	2,97 €	6,00	17,82 €
36 M	<b>D3.09.013.02</b>  Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato ... tre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra) Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>ILLUMINAZIONE PER ESTERNI</b>	0,00 %			0,000 %	205,12 €	0,00 €	6,00	0,00 €
37 M	<b>D3.09.021.04</b>  Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista d ... piastre di fondo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondità, altezza assimilabili a mm 900x400x300 Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>ILLUMINAZIONE PER ESTERNI</b>	4,00 %			0,021 %	413,12 €	16,52 €	1,00	16,52 €

38	M	<b>D3.09.022.01</b> Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di altezza pari a circa mm 360, fornito e posto in opera ... i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il pozzetto. Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>ILLUMINAZIONE PER ESTERNI</b>	4,00 %			0,010 %	191,93 €	7,68 €	1,00	7,68 €
40	M	<b>D3.09.038.02</b> Armatura stradale a tecnologia LED applicabile su braccio o testa palo con corpo e coperchio stampat ... zione IP66, classe di isolamento I, fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esecuzione fino a 85W; Partita - <b>IMPIANTI ELETTRICI</b> Sottopartita - <b>ILLUMINAZIONE PER ESTERNI</b>	4,00 %			0,158 %	522,98 €	20,92 €	6,00	125,52 €
16	M	<b>E.01.004.01</b> Scomposizione di pavimentazione in mac-adam cilindrato, o scarificazione di ossatura, anche se bitum ... tilizzabile ed il trasporto del materiale inutilizzabile del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa : misura in opera prima della scomposizione Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SCOMPOSIZIONI</b>	3,00 %			0,010 %	6,20 €	0,19 €	43,50	8,27 €
17	M	<b>E.01.006.01</b> Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SCOMPOSIZIONI</b>	3,00 %			0,021 %	6,20 €	0,19 €	87,00	16,53 €
12	M	<b>E.01.018.02</b> Scomposizione di pavimentazione in selciato o in cubetti di qualsiasi tipo e specie, compreso la dem ... catastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. posti su sabbia senza recupero del materiale Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SCOMPOSIZIONI</b>	4,00 %			0,025 %	2,46 €	0,10 €	195,00	19,50 €
31	M	<b>E.01.026.01</b> Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a 8 cm. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SCOMPOSIZIONI</b>	4,00 %			0,040 %	0,76 €	0,03 €	1.050,00	31,50 €
18	M	<b>E.02.007.01</b> Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dall ... metrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>MOVIMENTO DI MATERIE E DEMOLIZIONI</b>	3,00 %			0,009 %	3,91 €	0,12 €	58,00	6,96 €
19	M	<b>E.04.002.01</b> Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcat ... onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b>	3,00 %			0,080 %	24,49 €	0,73 €	87,00	63,51 €

	Sottopartita - <b>PAVIMENTAZIONI</b>								
20 M	<b>E.04.010.01</b>  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza rici ... a con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>PAVIMENTAZIONI</b>	3,00 %			0,146 %	1,79 €	0,05 €	2.320,00	116,00 €
32 M	<b>E.04.014.01</b>  Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerat ... m, punto di rammollimento del legante residuo 35°C+42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>PAVIMENTAZIONI</b>	4,00 %			0,015 %	1,00 €	0,04 €	290,00	11,60 €
21 M	<b>E.04.018.01</b>  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strat ... itrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>PAVIMENTAZIONI</b>	3,00 %			0,066 %	1,94 €	0,06 €	870,00	52,20 €
22 M	<b>E.04.026.01</b>  Sovrapprezzo ai conglomerati bituminosi ed ai tappeti di usura per l'esecuzione di forniture e posa in opera su superfici complessivamente inferiori a 750 mq. Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>PAVIMENTAZIONI</b>	0,00 %			0,000 %	15,00 €	0,00 €	5.840,60	0,00 €
48 M	<b>E.07.003.01</b>  Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebra ... amento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE</b>	4,00 %			0,036 %	6,42 €	0,26 €	110,00	28,60 €
49 M	<b>E.08.006.01</b>  Fornitura di segnale di prescrizione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio spessore 25/10, delle dimensioni di: lato 60 cm Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA VERTICALE</b>	4,00 %			0,014 %	68,74 €	2,75 €	4,00	11,00 €
50 M	<b>E.08.086.02</b>  Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza propor ... nferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 90 mm Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA VERTICALE</b>	4,00 %			0,009 %	15,40 €	0,62 €	12,00	7,44 €
51 M	<b>E.08.089.01</b>  Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo ... 0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a	4,00 %			0,011 %	52,97 €	2,12 €	4,00	8,48 €

	regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00 Partita - <b>LAVORI STRADALI</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA VERTICALE</b>								
55 M	<b>F.01.058.10</b>  Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formaz ... di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 12-14 cm Ligustrum japonicum Partita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b> Sottopartita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b>	2,00 %			0,006 %	80,48 €	1,61 €	3,00	4,83 €
56 M	<b>F.01.059.11</b>  Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formaz ... o di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee :Piante in zolla con circonferenza 14-16 cm Pittosporum tobira Partita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b> Sottopartita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b>	2,00 %			0,010 %	137,73 €	2,75 €	3,00	8,25 €
29 M	<b>F.03.006.02</b>  Fornitura e montaggio di panca in listoni pino con struttura composta da n° 2 supporti in lamiera zi ... ferro; Ral 6005 verde muschio; Altezza seduta cm 45.Ingombro max: cm 160/170x60/70x 70/80 h. per montaggio in area pavimentata mediante tassellatura; Partita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b> Sottopartita - <b>ARREDI E RECINZIONI</b>	3,00 %			0,054 %	721,46 €	21,64 €	2,00	43,28 €
30 M	<b>F.03.012.01</b>  Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di sostegno ... ato in autoclave con sali atossici. Interamente zincato. Sganciamento del cestino con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacità litri 28 circa. Partita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b> Sottopartita - <b>ARREDI E RECINZIONI</b>	3,00 %			0,014 %	186,68 €	5,60 €	2,00	11,20 €
54 M	<b>F.03.074.01</b>  Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare in granito comprensivo di qualsiasi onere e magistero per dare l'opera completa: dim. cm. 140/150 x 40/50 x 40/50 h. Partita - <b>SISTEMAZIONE AREE VERDI</b> Sottopartita - <b>ARREDI E RECINZIONI</b>	3,00 %			0,059 %	782,19 €	23,47 €	2,00	46,94 €
53 M	<b>H.04.088.02</b>  Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN ... formità di prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato lato 850 mm, luce netta diam 600 mm, peso totale circa 102 kg Partita - <b>ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE</b> Sottopartita - <b>TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE</b>	4,00 %			0,165 %	468,16 €	18,73 €	7,00	131,11 €
59 M	<b>M.06.003.13</b>  Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi chimiche di ... lizzata alla determinazione dei parametri Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi pesanti C>12, Cromo totale, Cr Partita - <b>INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE</b> Sottopartita - <b>CAMPIONAMENTI E</b>	0,00 %			0,000 %	253,00 €	0,00 €	2,00	0,00 €



	<b>ANALISI AMBIENTALI</b>								
39 M	<b>NP001</b>  Palo in acciaio e/o ghisa di tipo artistico, di disegno da concordare con la D.L. avente sezione ter ... e tubazioni dei conduttori elettrici; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Partita - Sottopartita -	4,00 %			0,277 %	917,63 €	36,71 €	6,00	220,26 €
8 M	<b>S.01.003.01</b>  Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiori ... elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>OPERE PROVVISORIE</b>	100,00 %			3,246 %	12,91 €	12,91 €	200,00	2.582,00 €
5 M	<b>S.02.001.04</b>  Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b>	100,00 %			0,048 %	19,11 €	19,11 €	2,00	38,22 €
6 M	<b>S.02.002.11</b>  Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo per indicazione di pericolo 550x330 mm Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b>	100,00 %			0,034 %	13,63 €	13,63 €	2,00	27,26 €
7 M	<b>S.02.003.04</b>  Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE</b>	100,00 %			0,048 %	19,11 €	19,11 €	2,00	38,22 €
1 M	<b>S.04.007.01</b>  Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc ... sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE</b>	100,00 %			0,124 %	98,95 €	98,95 €	1,00	98,95 €
2 M	<b>S.04.008.01</b>  Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc ... Isione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE</b>	100,00 %			0,237 %	62,76 €	62,76 €	3,00	188,28 €

3 M	<b>S.04.013.01</b> Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da ... una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE</b>	100,00 %			0,515 %	409,52 €	409,52 €	1,00	409,52 €
4 M	<b>S.04.014.01</b> Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da ... edi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Partita - <b>SICUREZZA</b> Sottopartita - <b>OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE</b>	100,00 %			0,977 %	258,96 €	258,96 €	3,00	776,88 €

<b>Totale Sicurezza di Fase €</b>	<b>6.641,76 €</b>
<b>Totale Sicurezza Generale €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totale Sicurezza Speciale €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Totale Sicurezza €</b>	<b>6.641,76 €</b>
---------------------------	-------------------