



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA



ALLEGATO	Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di Matera – Area n. 3. Taglio erba e decespugliamento. Annualità 2025
ELAB. A	
ELABORATO	PROGETTO ESECUTIVO
DATA 24/03/2025	
RELAZIONE TECNICA	
PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera	
<div>Il Responsabile del Procedimento e Progettista Ing. Antonelia D'Aprile</div> <div></div>	



PROVINCIA DI MATERA

Area Tecnica - Settore Viabilità



***Taglio Erba e Decespugliamento lungo le SS.PP. della provincia di Matera –
Intervento 1 – Area n. 3
Annualità 2025***

<i>RELAZIONE TECNICA</i>

Premessa

La Provincia di Matera ha in gestione circa Km. 1400 di strade Provinciali che, nel periodo primaverile necessitano con urgenza, di lavori di taglio erba sulle banchine stradali al fine di consentire una maggiore visuale della strada, soprattutto in prossimità di incroci ed attraversamenti.

Il presente progetto, premettendo che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria, viene redatto in un unico livello di progettazione ai sensi dall'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

La perizia che si propone per l'approvazione, riguarda lo stralcio riferite alle strade a maggior intensità di traffico per Km. 139+250 per l'Area n. 3 inerente ai lavori di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione delle banchine, lungo le strade della Provincia di Matera indicate nella tabella presente in allegato al progetto, limitate per carenza di risorse economiche in bilancio.

La scelta dei tratti oggetto del presente intervento è stata fatta in base allo stato di maggior urgenza delle provinciali sia in funzione dell'intensità di traffico che della maggior vegetazione, rinviando i successivi interventi di completamento al reperimento di altri fondi in bilancio.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici e/o manualmente e dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato valle della carreggiata. L'intervento dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere lo sfalcio dell'erba presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici) purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in pendenza. Il taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico; nelle operazioni di sfalcio è previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innesco e la propagazione di incendi con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi.

Quadro Economico

L'importo complessivo dei lavori di sfalcio erba annualità 2025 per l'Intervento n. 1 – Area n. 3, ammonta a complessivi €. 48.059,52 (euro quarantottomilacinquantanove/52) compreso IVA, di cui €. 38.320,80 (euro trentottomilatrecentoventi/80) lavori a misura soggetti a ribasso d'asta ed €. 436,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

QUADRO ECONOMICO			
<i>Taglio Erba e Decespugliamento lungo le SS.PP. della Provincia di Matera</i>			
<i>INTERVENTO 1 Area n. 3 - Annualità 2025</i>			
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Lavori a misura	€	38.320,80
	A.1.1 di cui manodopera	€	8.196,55
A.2	Costi della sicurezza previsti non soggetti a ribasso	€	436,88
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	38.320,80
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	436,88
TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€	38.757,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA sui lavori e lavori in economia nella misura del 22% ((A+B.1)*22%)	€	8.526,69
B.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	775,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	9.301,84
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	48.059,52

Elaborati progettuali

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione tecnica;
- Elab. B - Elenco Prezzi;
- Elab. C - Computo Metrico Estimativo;
- Elab. D – Incidenza della Manodopera;
- Elab. E – Computo Metrico Sicurezza;
- Elab. F – Prime indicazioni operative sulla sicurezza;
- Elab. G - Foglio Tecnico di Patti e Condizioni;
- Elab. H - Elenco delle SS.PP. della Provincia di Matera per Intervento 1 Area n. 3
- Tav. 1 - Planimetria Generale.

Matera 24/03/2025

Il Progettista

Ing. Antonelia D'Aprile

A circular blue ink stamp from the 'PROVINCIA DI MATERA - AREA TECNICA' is positioned to the left of a handwritten signature in blue ink. The signature is a stylized cursive script that appears to read 'Antonelia D'Aprile'. A long, thin vertical line extends downwards from the bottom of the signature.