



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA



ALLEGATO

ELAB. B

ELABORATO

DATA

09/06/2025

Lavori di manutenzione ordinaria lungo le
SS.PP. della Provincia di Matera – Area n.
4. Taglio erba e decespugliamento.
Annualità 2025. Intervento n.2

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera



Responsabile del Procedimento e Progettista
Ing. Francesco Pellegrino

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA SETTORE VIABILITA'

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di
Matera – Area n. 4. Taglio erba e decespugliamento.
Annualità 2025. Intervento n.2

COMMITTENTE: Provincia di Matera


Matera, 09/06/2025



IL TECNICO

Ing. Francesco Pellegrino

VOCLA MISURA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 6 SIC.SPCL	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>euro (quattrocentottantasei/72)</p> <p>Matera, 09/06/2025</p> <div style="text-align: center;">  <p>Il Tecnico Ing. Francesco Pellegrino</p> </div>	%	486,72



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA



ALLEGATO	Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di Matera – Area n. 4. Taglio erba e decespugliamento. Annualità 2025. Intervento n.2
ELAB. D	
ELABORATO	PROGETTO ESECUTIVO
DATA 09/06/2025	
COSTI DELLA SICUREZZA	
PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera	
	Il Responsabile del Procedimento e Progettista Ing. Francesco Pellegrino 

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA SETTORE VIABILITA'

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 09/06/2025



IL TECNICO

Inq. Francesco Pellegrino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese 2 mesi di nolo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,92	93,84
2 S.04.007.01	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,90	113,90
3 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m PU = pre-post zona di intervento *(par.ug.=2*2) PU = pre-post zona di intervento	4,00				4,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	22,82	114,10
4 S.02.002.03	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m PU = pre-post zona di intervento *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	18,40	73,60
5 S.02.003.04	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m PU=pre-post zona di intervento *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,82	91,28
	Parziale LAVORI A MISURA euro							486,72
	TOTALE euro							486,72
	A RIPORTARE							

Matera, 09/06/2025


 Il Tecnico
 Ing. Francesco Pellegrino



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA



ALLEGATO

ELAB. E

ELABORATO

DATA

09/06/2025

Lavori di manutenzione ordinaria lungo le
SS.PP. della Provincia di Matera – Area n.
4. Taglio erba e decespugliamento.
Annualità 2025. Intervento n.2

PROGETTO ESECUTIVO

FOGLIO TECNICO DI PATTI E CONDIZIONI

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera



Responsabile del Procedimento e Progettista
Ing. Francesco Pellegrino



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA – Settore *Viabilità*

SCHEMA FOGLIO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI PATTI E CONDIZIONI

Lavori Stradali

ART. 1

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE
SS.PP. DELLA PROVINCIA DI MATERA – AREA N. 4.
TAGLIO ERBA E DECESPUGLIAMENTO.
ANNUALITA' 2025. INTERVENTO N. 2**

ART. 2

L'ammontare complessivo dei lavori al netto del ribasso del% è pari ad €(euro/00) compreso € **486,72** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3

Sono a carico dell'appaltatore:

- tutte le eventuali spese inerenti all'appalto, bolli, registrazioni degli atti, etc.;
- spese per risarcimento di danni a persone e cose causate dalla ditta appaltatrice;

ART. 4

L'appaltatore è obbligato alla stretta osservanza di tutte le norme e condizioni del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero LL.PP. – Decreto Min. LL.PP. del 19/04/2000 n. 145 - e del D.Lgs. 36/2023, che anche se non allegati al presente Foglio Tecnico - Amministrativo di Patti e Condizioni, ne fanno parte integrante. L'impresa, altresì, durante l'esecuzione dei lavori è obbligato a disporre i mezzi idonei all'uso (trattore con braccio mobile) e conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e traffico su strada (copertura assicurativa, regolare revisione tecnica e tutto quant'altro occorrente per circolare su strada) ed i materiali usando le opportune cautele, in modo da mantenere

libera e sicura la circolazione sia di giorno che di notte, apponendo le prescritte segnalazioni del D.L. 30.04.1992 n.285 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n.495 e ss.mm.ii., onde evitare sinistri a persone o cose di cui, comunque dovrà ritenersi unico e solo responsabile. In particolare l'impresa dovrà sistemare la segnaletica verticale per i lavori in corso in osservanza a quanto prescritto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 10/7/2002 in suppl. Straordinario Gazz. Uff. 26 settembre 2002 n. 226 tavole n. 62 integrando il moviere con un mezzo che precede il trattore e uno successivo al passaggio, dotato di opportuna segnaletica dei lavori in corso e restringimento della carreggiata. L'impresa, con l'apposizione della firma in calce al presente Foglio Tecnico-Amministrativo di Patti e Condizioni, dichiara di possedere/utilizzare attrezzatura idonea, certificata e omologata per i lavori richiesti e da eseguire.

ART. 5

I lavori dovranno avere inizio entro giorni 5 (cinque) dalla data di consegna e dovranno procedere senza interruzione se non dovute a cause esterne (maltempo, rotture meccaniche documentate). In caso di mancato inizio o lentezza nella esecuzione dei lavori, o pericolo al pubblico transito per carenza nella sicurezza nella esecuzione dei lavori, Amministrazione si riserva di rescindere il contratto dietro semplice comunicazione senza che l'impresa possa avanzare diritti di sorta. Il termine utile entro e non oltre il quale dovranno essere ultimati i lavori viene stabilito in gg. **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

In caso di mancata ultimazione, nel tempo utile, per inadempienza dell'appaltatore, viene stabilita una penale nella misura dello 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

ART. 6

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, a lavori ultimati, ai sensi dell'art. 115 ed Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (Contabilità Semplificata), mediante apposizione di visto del D.L. sulla fattura.

ART. 7

L'appaltatore ha l'obbligo all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di lavori pubblici, Codice della Strada, nonché delle disposizioni vigenti riguardanti le assicurazioni, previdenze sociali e contratto collettivo di lavoro.

ART. 8

I prezzi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza e sono fissi ed invariabili per qualsiasi eventualità salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

L'appaltatore è obbligato, inoltre, al rispetto delle norme previste dalla legge 55/1990 in materia di antimafia.

ART. 9

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto e di procedere alla esecuzione di ufficio a spese dell'appaltatore quando questo si rende colpevole di negligenza grave oppure contravvenga ai suoi obblighi ed alle condizioni stipulate.

ART. 10

Tutti i lavori devono essere rispondenti al tipo, dimensioni e misure prescritti nell'elenco delle categorie dei lavori e prezzi unitari, salvo modeste variazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

Per Accettazione: L'impresa



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA



ALLEGATO

ELAB. F

ELABORATO

DATA

09/06/2025

Lavori di manutenzione ordinaria lungo le
SS.PP. della Provincia di Matera – Area n.
4. Taglio erba e decespugliamento.
Annualità 2025. Intervento n.2

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DELLE SS.PP.
RICADENTI NELL'AREA 4

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera



Responsabile del Procedimento e Progettista
Ing. Francesco Pellegrino



ALLEGATO

TAV. 1

ELABORATO

DATA

09/06/2025

Lavori di manutenzione ordinaria lungo le
SS.PP. della Provincia di Matera – Area n.
4. Taglio erba e decespugliamento.
Annualità 2025. Intervento n.2

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DI INTERVENTO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera



Responsabile del Progetto e Progettista
Ing. Francesco Pellegrino

Planimetria Area 4 Provincia di Matera

