



Regione Basilicata
COMUNE DI ROTONDELLA
Provincia di Matera

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
- LABORATORIO DI COMUNITA' -
EX CARCERE DEL COMUNE DI ROTONDELLA
PO FERS BASILICATA 2014-2020 - ASSE VII "INCLUSIONE SOCIALE"
AZIONE 9A.9.3.5



PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI ROTONDELLA (MT)

A_06

DATA: maggio 2019

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTA INCARICATO:



Ing. Flavio PUGLIESE

Studio Tecnico Ing. Flavio Pugliese
Via Longarone, n.20 - Policoro (MT)
cell: 338.9875650 mail:ingflaviopugliese@gmail.com

Comune di Rotondella
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE /
LABORATORIO DI COMUNITA' - EX CARCERE DI ROTONDELLA (MT).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Rotondella

Data, 14/05/2019

IL TECNICO
Ing. Flavio PUGLIESE



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Lavori edili (Cat 1)							
1 / 1 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone rimozione vaso igienico celle	15,00			1,000	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	11,32	169,80
2 / 2 B.02.026.02	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso alla turca compreso cassetta tubo di scarico e sifone rimozione piatto doccia	9,00			1,000	9,00		
	SOMMANO cad					9,00	15,28	137,52
3 / 3 B.02.026.03	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di lavabo lavandino e lavello, compreso sifone esterno; rimozione lavabo celle e loc. docce	16,00			1,000	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	10,70	171,20
4 / 4 B.02.026.01	Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o scarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone rimozione accessori per wc in celle	15,00			1,000	15,00		
	SOMMANO cad					15,00	11,32	169,80
5 / 5 B.02.002.03	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... orizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste.							
	SOMMANO mc					0,00	60,21	0,00
6 / 6 B.02.023.03	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... impianto di trattamento rifiuti o scarica: idem con superficie fino a 0.75 compresa rimozione di eventuale protezione; rimozione spioncini celle	15,00	0,30		0,300	1,35		
	A R I P O R T A R E					1,35		648,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,35		648,32
	SOMMANO mq					1,35	17,48	23,60
7 / 7 B.02.024.02	Rimozione di lastre di vetro, o di cristallo di qualsiasi tipo, compreso il distacco e la raschiatura completa della stuccatura nel perimetro del telaio dell'infilso dove era appli ... trattamento rifiuti o discarica: lastre su infissi in ferro mediante bacchetti fissate all'infilso con recupero lastre; rimozione vetrata atrio	3,00	2,60		3,500	27,30		
	SOMMANO mq					27,30	3,29	89,82
8 / 8 B.02.023.13	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... iscarica: sovrapprezzo per rimozioni di manufatti ai punti (01), (09), 10) precedenti in lega d'alluminio anzichè in ferro; sovrapprezzo per struttura in alluminio	3,00	2,60		3,500	27,30		
	SOMMANO mq					27,30	4,28	116,84
9 / 9 B.02.023.01	Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; rimozione struttura vetrata atrio	3,00	2,60		3,500	27,30		
	SOMMANO mq					27,30	6,50	177,45
10 / 10 B.02.037	Demolizione di fognatura orizzontale, appoggiata sospesa o interrata (escluso scavo) compreso il trasporto delle risulite a piano cortile, carico e allontanamento delle stesse alle ... ella muratura in genere, spostamento di masserie esistenti nei cantinati e simili e loro collocazione come in origine. rimozione fognature celle rimozione fognature locale docce	15,00 9,00			4,000 4,000	60,00 36,00		
	SOMMANO ml					96,00	18,54	1'779,84
11 / 11 B.02.015.09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; rimozione rivestimento locale docce	1,00 1,00 1,00 1,00 18,00	5,61 1,55 4,88 4,05 0,75		2,200 2,200 2,200 2,200 2,000	12,34 3,41 10,74 8,91 27,00		
	SOMMANO mq					62,40	5,59	348,82
12 / 12 B.02.002.03	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e							
	A R I P O R T A R E							3'184,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'184,69
	rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... orizzate del materiale di risulta: di murature di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, non infer. a 2 teste. demolizione muratura in mattoni pieni	9,00	0,75	0,150	2,000	2,03		
		15,00	0,55	0,150	3,500	4,33		
		15,00	1,30	0,150	3,500	10,24		
		15,00	1,80	0,150	3,500	14,18		
		15,00	1,30	0,200	3,500	13,65		
		10,00	1,30	0,200	2,300	5,98		
	incremento del 30% per muratura con rete elettrosaldata su ambedue i lati (30 %)	1,00			24,708	24,71		
	SOMMANO mc					75,12	60,21	4'522,98
13 / 13 B.02.015.09	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; rimozione pavimento wc celle	1,00	2,80	4,900		13,72		
		15,00	3,00	1,300		58,50		
		1,00	2,80	2,300		6,44		
	SOMMANO mq					78,66	5,59	439,71
14 / 14 B.02.014.01	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5; demolizione massetto sottopavimento in wc celle	1,00	2,80	4,900		13,72		
		15,00	3,00	1,300		58,50		
		1,00	2,80	2,300		6,44		
	SOMMANO mq					78,66	8,93	702,43
15 / 15 B.02.014.03	Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... ale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: idem come 01) e 02) per ogni cm in più oltre i 5 cm; demolizione massetto sottopavimento in wc celle (ulteriori 10 cmdi spessore)	1,00	2,80	4,900	10,000	137,20		
		15,00	3,00	1,300	10,000	585,00		
		1,00	2,80	2,300	10,000	64,40		
	SOMMANO mq					786,60	1,75	1'376,55
16 / 16 B.04.033.01	Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore complessivo da cm. 30 a cm. 40 compresi di collegamenti t ... massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 10; ripristini muratura interna: chiusura porte cavedi ripristini muratura interna: chiusura finestre spia celle	9,00	0,80		2,200	15,84		
		15,00	0,30		0,300	1,35		
	rispristini muratura interna: chiusura porte celle	7,00	1,05		2,500	18,38		
	incremento del 30 % per ammorsature	1,00			10,671	10,67		
	A R I P O R T A R E					46,24		10'226,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,24		10'226,36
	SOMMANO mq					46,24	62,00	2'866,88
17 / 17 B.04.022.01	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x10x25; muri interni	3,00	1,40		3,600	15,12		
		1,00	5,60		3,600	20,16		
		1,00	2,20		3,600	7,92		
		1,00	2,50		3,600	9,00		
		2,00	2,26		3,600	16,27		
		1,00	2,26		3,600	8,14		
	a detrarre porte	-7,00	0,80		2,150	-12,04		
		-1,00	0,90		2,150	-1,94		
	per squarci porte	7,00	1,00		2,150	15,05		
	Sommano positivi mq					91,66		
	Sommano negativi mq					-13,98		
	SOMMANO mq					77,68	27,23	2'115,23
18 / 18 B.18.018.01	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera, compreso eventuali demolizioni, opere murarie d ... tura per la realizzazione a perfetta regola d'arte. - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro.							
	controtelai porte scorrevoli	2,00			1,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	163,80	327,60
19 / 19 B.18.089.03	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta. larghezza oltre cm 10 fino a 12.							
	controtelaio per porte interne	4,00	0,84			3,36		
		8,00			2,170	17,36		
		9,00	0,94			8,46		
		18,00			2,170	39,06		
		1,00	1,34			1,34		
		2,00			2,170	4,34		
	SOMMANO ml					73,92	11,42	844,17
20 / 20 B.18.089.03	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta. larghezza oltre cm 10 fino a 12.							
	controtelaio porte interne	1,00	1,20			1,20		
		2,00			2,170	4,34		
	SOMMANO ml					5,54	11,42	63,27
21 / 21 B.18.014.03	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. rovere							
	A R I P O R T A R E							16'443,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'443,51
22 / 22 B.18.014.03	naturale. porte interne	14,00			1,000	14,00		
	SOMMANO cad					14,00	233,35	3'266,90
	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. rovere naturale.							
	porte interne	2,00			1,000	2,00		
23 / 23 B.18.132.03	SOMMANO cad					2,00	233,35	466,70
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura.							
	maniglioni antipanico	10,00			1,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	151,18	1'511,80
24 / 24 B.21.010.02	Tinteggiatura con idropittura traspirante su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la prepar ... isolante dato a pennello, è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.							
	tinteggiatura interna	1,00			1405,129	1'405,13		
	SOMMANO mq					1'405,13	11,79	16'566,48
25 / 25 B.14.123.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.							
	rivestimento interno	2,00	2,10		2,200	9,24		
		2,00	2,50		2,200	11,00		
		-1,00	0,90		2,150	-1,94		
		2,00	5,61		2,200	24,68		
		8,00	1,40		2,200	24,64		
		-4,00	0,80		2,150	-6,88		
		1,00	2,40		2,200	5,28		
		2,00	1,30		2,200	5,72		
		2,00	2,26		2,200	9,94		
		-3,00	0,80		2,150	-5,16		
	Sommano positivi mq					90,50		
	Sommano negativi mq					-13,98		
	SOMMANO mq					76,52	41,81	3'199,30
26 / 26 O.01.073	Massetto sottile di rena e cemento dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore (medio reso) cm 4,00. In opera per sottofondo alle impermeabilizzazioni o per pavimenti di c ... tiro inalto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							41'454,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'454,69
27 / 27 B.14.022.01	d'arte. massetto nuovo per ripristino cin corrispondenza murature demolite	1,00 1,00			78,660 90,000	78,66 90,00		
	SOMMANO mq					168,66	25,70	4'334,56
	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con R10 minimo, fornito e posto in opera su massetto ... pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm. pavimento	1,00			168,660	168,66		
	SOMMANO mq					168,66	58,83	9'922,27
28 / 28 B.14.131	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in opera con idoneo collante, compreso lil tiro in alt e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei ... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. battiscopa	1,00			100,000	100,00		
	SOMMANO ml					100,00	13,56	1'356,00
29 / 29 B.13.012.01	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... le di 3 cm: con rustico c malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5. intonaco civile interno	2,00			141,100	282,20		
	SOMMANO mq					282,20	23,76	6'705,07
30 / 30 B.02.012.02	Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ra finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio; in prossimità delle ammorsature su muratura esistente (20 % inonaco nuova realizzazione)	1,00			14,510	14,51		
	SOMMANO mq					14,51	6,04	87,64
31 / 31 B.13.015.02	Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come all ... essi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali, rappezzo intonaco (10 % tinteggiatura interna)	1,00			140,510	140,51		
	SOMMANO mq					140,51	22,96	3'226,11
32 / 32 B.02.028	Sgombero di macerie e detriti di qualsiasi genere da cantinati di stabili abitati, previa annaffiatura, sollevamento e trasporto al piano cortile, senza arrecare disturbo agli inqu ... ci esclusi gli oneri di ponteggi, per il trasporto e per il conferimento ad							
	A R I P O R T A R E							67'086,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'674,79
36 / 40 D3.06.016.03	Impianto elettrico (Cat 2) Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi special (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 105x50. dorsale SOMMANO ml		18,00			18,00 18,00	9,47	170,46
37 / 41 D3.06.017.03	Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo in PVC: mm 85 (per canale 105x50 mm). dorsale SOMMANO ml		18,00			18,00 18,00	2,72	48,96
38 / 42 D3.06.012.03	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: . mm 150x110x70. dorsale SOMMANO cad		3,00			3,00 3,00	9,38	28,14
39 / 43 D3.07.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. atrio ingresso vano scale SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	62,76	125,52
40 / 44 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. stanza 1 stanza 2 SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	37,81	75,62
41 / 45 D3.07.017.01	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. per punti luce interrotti per punti luce deviati					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		84'123,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		84'123,49
	SOMMANO cad					4,00	9,31	37,24
42 / 46 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sez ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio dell'apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero. stanza 1 stanza 2 atrio ingresso					1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	48,38	193,52
43 / 47 D3.08.017.02	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... lari; le cune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa 2x16A + T tubazione PVC.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	7,91	31,64
44 / 48 D3.10.022.03	Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righ ... con grado di protezione IP66. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 37W; stanza 1 stanza 2 atrio ingresso vano scale					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	92,61	370,44
45 / 49 D3.10.021.02	Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato trasparente, liscio esternamente antip ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 20W; vano scale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,02	85,02
46 / 50 D3.10.014.03	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza). stanza 1 stanza 2 atrio ingresso					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	164,89	494,67
	A R I P O R T A R E							85'336,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'336,02
47 / 51 D3.11.019.02	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio esterno, grado di protezione IP 65; pulsante di sgancio generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,91	69,91
48 / 52 D3.04.001.03	Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a: 400 x 800 mm (64 mod.DIN). Quadro Elettrico Generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	446,55	446,55
49 / 53 D3.04.021.06	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatore per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32. quadro Generale QG (per SPD)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,92	14,92
50 / 54 D3.04.022.02	Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : . limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 2P 230 V. Quadro Generale QG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	128,00	128,00
51 / 55 D3.04.021.06	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatore per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32. Quadro generale QG (protez. Spie presenza rete)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,92	14,92
52 / 56 D3.04.029.01	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN. Quadro Generale QG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16,12	16,12
53 / 57 D3.04.009.06	Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA, con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. . Bipolare da 38 a 63 A Quadro Generale QG (Interr.Generale)					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		86'026,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		86'026,44
	SOMMANO cad					1,00	60,75	60,75
54 / 58 D3.04.018.04	Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . bipolare da 63 A Id: 0.3. Quadro Generale QG (Interr.Generale)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	94,59	94,59
55 / 59 D3.04.016.04	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. Quadro Generale QG					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	80,38	803,80
56 / 60 D3.05.010.27	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... r dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x4; Linee dorsali da QG a utenze		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	7,19	719,00
57 / 61 D3.05.010.26	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... r dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x6; Linee dorsali da QG a utenze		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	9,13	913,00
58 / 62 D3.05.010.28	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x2,5; Linee dorsali da QG a utenze		200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	4,43	886,00
59 / 63 D3.05.010.29	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x1,5; Linee dorsali da QG a utenze		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	4,13	619,50
60 / 64	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato							
	A R I P O R T A R E							90'123,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'123,08
D3.05.002.10	con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x16; conduttore di terra generale		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	6,80	680,00
61 / 65 D3.06.016.03	Canale in PVC Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC fornito e posto in opera a vista comprese le giunzioni ed il fissaggio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, ecc. da valutare in ragione di 1 m di canale): mm 105x50. dorsale		56,00			56,00		
	SOMMANO ml					56,00	9,47	530,32
62 / 66 D3.06.017.03	Coperchi rettilinei in PVC Fornitura e posa in opera di coperchio rettilineo in PVC: mm 85 (per canale 105x50 mm). dorsale		56,00			56,00		
	SOMMANO ml					56,00	2,72	152,32
63 / 67 D3.06.012.03	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: . mm 150x110x70. dorsale					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,38	93,80
64 / 68 D3.07.001	Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. antibagno wc donne wc uomini wc-disabili laboratorio creativo-artigianale spogl. wc dip. laboratorio informatica laboratorio musica ripost. laboratorio polivalente atrio wc sala mensa laboratorio cultura nutrizionale					1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					22,00	37,81	831,82
65 / 69 D3.07.003	Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di							
	A R I P O R T A R E							92'411,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'411,34
	20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. vano scale area accoglienza corridoio.					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	62,76	188,28
66 / 70 D3.07.005	Punto luce invertito a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque conduttori tipo collegamento di terradella sezione di 2 ... tipo modulare, placche di rivestimento in PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, ed ogni altro onere e magistero. . corridoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,36	95,36
67 / 71 D3.07.006	Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. per accensione più lampade dallo stesso punto luce area accoglienza vano scale corridoio sala mensa laboratorio polivalente laboratorio cultura nutrizionale					1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					13,00	16,12	209,56
68 / 72 D3.07.017.01	Incremento al punto luce per esecuzione IP 44/55 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o racc ... lari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a soffitto tubazione pvc. per punti luce interrotti per punti luce deviati per punti luce invertiti					22,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					27,00	9,31	251,37
69 / 73 D3.07.014	Punto di comando pulsante a tirante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In ope ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,70	86,70
70 / 74 D3.08.004	Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sez ... o il fissaggio							
	A R I P O R T A R E							93'242,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'242,61
	del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. antibagno laboratorio creativo-artigianale laboratorio informatica laboratorio musica sala mensa laboratorio polivalente corridoio area accoglienza laboratorio cultura nutrizionale					1,00 5,00 2,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00		
	SOMMANO cad					30,00	48,38	1'451,40
71 / 75 D3.08.017.02	Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... lari; le cune. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa 2x16A + T tubazione PVC.					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	7,91	237,30
72 / 76 D3.08.020	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. laboratorio musica laboratorio polivalente					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	54,81	109,62
73 / 77 D3.08.019	Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo modula ... il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. . laboratorio musica laboratorio polivalente					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,53	89,06
74 / 78 D3.04.007.03	Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN). POSTAZIONE DI LAVORO "PL" reception laboratorio informatica					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,03	148,12
75 / 79 D3.08.013.02	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2 x 16 A+T.							
	A R I P O R T A R E							95'278,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'278,11
76 / 80 D3.08.013.03	POSTAZIONE DI LAVORO "PL" presa 2P+T16A *(par.ug.=4*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	13,08	52,32
	Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2P+T 16A con bipasso.							
	POSTAZIONE DI LAVORO "PL" presa schuko *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
77 / 81 D3.16.001	SOMMANO cad					8,00	18,92	151,36
	IMPIANTI INDIVIDUALI. Presa telefonica per connettori tipo jack RJ11/RJ12/RJ45 completo di cassetta, supporto e placca in PVC.							
	POSTAZIONE DI LAVORO "PL" per presa telefonica *(par.ug.=4*1)	4,00				4,00		
	per presa trasmissione dati *(par.ug.=4*1)	4,00				4,00		
78 / 82 D3.10.022.03	SOMMANO cad					8,00	34,03	272,24
	Plafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo stampato ad iniezione in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato con righ ... con grado di protezione IP66. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 37W;							
	area accoglienza					2,00		
	corridoio					4,00		
79 / 83 D3.10.021.02	laboratorio creativ-artigianale					2,00		
	laboratorio informatica					2,00		
	laboratorio musica					2,00		
	sala mensa					4,00		
	laboratorio polivalente					6,00		
	laboratorio di cultura nutrizionale					4,00		
	SOMMANO cad					26,00	92,61	2'407,86
	Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato trasparente, liscio esternamente antip ... con grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 20W;							
	antibagno + wc					3,00		
	wc disabile					1,00		
80 / 84 D3.10.014.03	wc dip.					1,00		
	spogliatoio					1,00		
	ripostiglio					1,00		
	vano scala					1,00		
80 / 84 D3.10.014.03	SOMMANO cad					8,00	85,02	680,16
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza).							
	antibagno e wc					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		98'842,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		98'842,05
	laboratorio creativo-artigianale					1,00		
	area accoglienza					1,00		
	laboratorio informatica					1,00		
	laboratorio musica					1,00		
	sala mensa					1,00		
	corridoio					1,00		
	laboratorio polivalente					1,00		
	laboratorio cultura nutrizionale					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	164,89	1'484,01
81 / 85 D3.04.007.04	Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 310 x370 mm (24 mod. DIN). Quadro Laboratorio Informatica Q-LAB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	59,51	59,51
82 / 86 D3.04.021.06	Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionator per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 2P, 500 V, In (A) 32. Quadro Laboratorio Informatica Q-LAB (protez.spie pres.rete)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,92	14,92
83 / 87 D3.04.029.01	Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie illuminose per guida DIN 1 modulo DIN. Quadro Laboratorio Informatica Q-LAB					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	16,12	16,12
84 / 88 D3.04.008.05	Interruttore magnetotermico, P.I. 4.5 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti. . Bipolare da 10 a 32 A Quadro Laboratorio Informatica Q-LAB (interr.generale)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,90	22,90
85 / 89 D3.04.016.04	Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo A. Quadro Laboratorio Informatica Q-LAB					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	80,38	401,90
86 / 90 D3.05.010.29	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20- 37, 20-38) non propagante l'incend ... dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							100'841,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'648,51
89 / 93 D2.06.001.03	Impianto termico (Cat 3) Fornitura e posa in opera di Piastre in ghisa preverniciate, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 4 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 562 a 875 W.da 99,4 a 143,7 ad elemento. radiatori piano terra	3,00			191,230	573,69		
	SOMMANO w					573,69	0,34	195,05
90 / 94 D2.02.016.02	Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori, con corpo in ottone e attacchi a squadra o diritti, fornita di guarnizione di tenuta in EPDM, pressione massima di ... ione e adattatore a guscio antimanomissione. Valvola termostatica, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1/2'. radiatori piano terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	45,43	90,86
91 / 95 D2.02.017.01	Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8'. radiatori piano terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,26	22,52
92 / 96 D2.06.001.03	Fornitura e posa in opera di Piastre in ghisa preverniciate, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni , valvoline di sfiato, valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. a 4 canali ; batterie da 10 elementi altezza da 562 a 875 W.da 99,4 a 143,7 ad elemento. radiatori piano 1°	30,00			191,230	5'736,90		
	SOMMANO w					5'736,90	0,34	1'950,55
93 / 97 D2.02.017.01	Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDM. Pressione massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 3/8'. radiatori piano primo					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	11,26	247,72
94 / 98 D2.02.016.02	Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori, con corpo in ottone e attacchi a squadra o diritti, fornita di guarnizione di tenuta in EPDM, pressione massima di ... ione e adattatore a guscio antimanomissione. Valvola termostatica, pressione massima di esercizio 10 bar, diametro 1/2'. radiatori piano primo					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	45,43	999,46
95 / 99	Oneri per collegamento nuovo impianto termico a							
	A R I P O R T A R E							106'154,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'154,67
96 / 35 D1.03.004.01	Impianto Idrico (Cat 4) Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... zione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete. schermatura vaso					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	60,52	363,12
97 / 36 D1.03.004.02	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare ... pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca. schermatura lavabo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	121,07	484,28
98 / 37 D1.03.017.02	Lavabo in vetrochina di colore bianco delle dimensioni di circa cm. 65 x 50 fornito e posto in opera con montaggio su due mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ed alle t ... viti e bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie: Con colonna . lavabo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	214,36	643,08
99 / 38 D1.03.018.01	Lavabo in vetrochina di colore bianco delle dimensioni di circa cm. 70 x 55 fornito e posto in opera con montaggio su due mensole in ghisa smaltate collegato allo scarico ed alle t ... ti e bulloni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie: Senza colonna . lavabo disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	322,23	322,23
100 / 39 D1.03.013.04	Vaso igienico con scarico a pavimento a sifone incorporato in vetrochina, di colore bianco, posto in opera mediante allettamento con malta cementizia idonea e fissato con viti e bo ... co scarico a pavimento completo di sedile in plastica e cassetta di scarico con coperchio e batteria di scarico cromata. vaso disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	512,71	512,71
	Parziale Impianto Idrico (Cat 4) euro							2'325,42

	A R I P O R T A R E							110'480,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							110'480,09
	Arredamenti (Cat 5)							
101 / 101 NP004	Montacarichi per disabili montacarichi per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'780,00	12'780,00
102 / 102 NP005	Sedia Interlocutoria con struttura realizzata in tubolare metallico D. 25,00 mm., verniciatonero. Sedia e schienale imbottiti con tessuto standard. Marca Selin					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	30,00	930,00
103 / 103 NP006	Scrivania con gambe a ponte con piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno spes. 18.00 mm., nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la ... e; le gambe in tubolare di acciaio verniciate a polveri epossidiche. dimensioni (180.00 x 80.00 x 75.00) cm. Marca Las					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	225,00	900,00
104 / 104 NP007	Tavolo realizzato interamente in legno, struttura in massello di faggio (6.30 x 6.30) cm e piano in multistrato (80.00 x 80.00) cm., completo di predisposizione per l'inserimento della prolunga (prolunga esclusa). Marca Faber					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	100,00	600,00
105 / 105 NP008	Sedia realizzata interamente in legno di Faggio: multistrato di Faggio spes. 6.00/7.00 mm.. Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata,. Verniciatura al naturale, ove in vista. Seduta in paglia e schienale in legno. Marca Faber					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	35,00	840,00
106 / 106 NP009	Poltrona operativa con base girevole e braccioli in nylon nero, D. 680 mm., a 5 razze, dotate di ruote piroettanti in nylon nero D. 50.00 mm. e perno in acciaio zincato ad innesto rapido. Alzata a gascon schienale regolabile. Rivestimento in peltex colorato. Marca Selin					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	65,00	260,00
107 / 107 NP010	Scrivania con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle in legno, spes. 18.00 mm.. nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la superficie. dimensioni (180.00x80.00x75.00). Marca Las					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
	A R I P O R T A R E							127'090,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'090,09
108 / 108 NP011	Banco reception con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di mparticelle di legno, spes 18.00 mm., nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm., in tinta con la superficie e completo di mensola e allungo SX. dimensioni (365.00/102.50 x 72.50/62.50 x 105.00) cm..Marca Las.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'185,00	1'185,00
109 / 109 NP012	Divano 2 posti con struttura realizzata con tubolare metallico. I piedini sono in lega metalllica cromata. Sedili, schienale e braccioli con cuscini in gomma in poliuretano espanso ... di particelle di legno spes. 18.00 mm.. Imbottitura in eco-pelle. dimensioni (128.00 x 63.00 x 70.00) cm.. Marca Selin.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	545,00	1'635,00
110 / 110 NP013	Tavolino con fianchi e piano in legno, realizzato con pannello di particelle di legno spes. 18.00, nobilitato in melaminico e bordato in ABS 2.00 mm. in tinta con la superficie. dimensioni (60.00 x 60.00 x 38.00) cm.. Marca Las.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	110,00	110,00
111 / 111 NP014	Supporto su ruote, struttura realizzata con pannello di particelle di legno spes. 18.00 mm., nobilitato in melaminico 0.40 mm., completo di ante e battente e vano a giorno. dimensioni (65.00 x 55.00 x 62.00) cm.. Marca Las.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	120,00	240,00
112 / 112 NP015	TV Led 48" Full HD smart Tv con wi-fi					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
	Parziale Arredamenti (Cat 5) euro							20'780,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							131'260,09
	T O T A L E euro							131'260,09
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Lavori edili	83'674,79	63,747
002	Impianto elettrico	18'973,72	14,455
003	Impianto termico	5'506,16	4,195
004	Impianto Idrico	2'325,42	1,772
005	Arredamenti	20'780,00	15,831
	Totale CATEGORIE euro	131'260,09	100,000
	Data, 14/05/2019		
	<p>Il Tecnico Ing. Flavio PUGLIESE</p> 		
	A RIPORTARE		