



**PROVINCIA  
DI MATERA**

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI PER RIFIUTI RINVENUTI IN PROSSIMITA' DI STRADE PROVINCIALI - E RISERVE .

**COMMITTENTE:** Amministrazione provinciale di Matera

Data, 23/12/2024

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 F.01.NP	Taglio del tappeto erboso con tosaerba, al fine di permettere la raccattatura a mano dei rifiuti sp 8 sp 26 sp 63 sp 12					150,00 50,00 50,00 50,00		
	SOMMANO mq					300,00	0,52	156,00
2 B.25.006	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.  CER 150106 CER 170904  CER 160103  CER 150106 CER 170904  CER 160103 CER 170107					1,00 1,00  1,00  1,00 1,00  1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	258,16	1'807,12
3 B.25.004.09	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... L. per la contabilizzazione. cer 17 02 04 - vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati TRAVERSE FERROVIARIE 0.15X0.25X1.80 25ML					2,70		
	SOMMANO ql					2,70	40,21	108,57
4 N.P.03	Lavori di cernita, rimozione, trasporto rifiuti c/o impianto autorizzato compreso lo stoccaggio in big bag omologati o comunque imballati secondo la norma sull'imballaggio e l'etichettamento dei rifiuti sp 8 ponte rifeccia piazzole sp 26 piazzole sp 63 sp 12 BOSCO PANTANO					6,00 18,00 21,00 5,00 8,00 2,70		
	SOMMANO ql					60,70	272,70	16'552,89
5 B.25.004.40	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.				15,000	15,00		
	SOMMANO ql					15,00	2,28	34,20
6	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							18'658,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							18'658,78
B.25.004.19	recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli misti				5,000	5,00		
	SOMMANO ql					5,00	7,00	35,00
7 B.25.004.54	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... mpilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 16 01 03 - pneumatici fuori uso.				8,000	8,00		
	SOMMANO ql					8,00	27,90	223,20
8 B.25.004.44	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... he sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 15 01 06 - imballaggi di materiali misti in carta e cartone.				4,000	4,00		
	SOMMANO ql					4,00	33,43	133,72
9 B.25.004.63	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ompilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 20 03 07 - rifiuti ingombranti.				5,000	5,00		
	SOMMANO ql					5,00	20,27	101,35
10 N.P.04	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 20 03 01 - Rifiuti urbani non differenziati					5,00		
	SOMMANO ql					5,00	26,00	130,00
11 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;							
	200301	17,00	20,00			340,00		
	200307	4,25	20,00			85,00		
	170407	1,00	20,00			20,00		
	160103	2,50	20,00			50,00		
	170107	2,00	20,00			40,00		
	170204	6,75	20,00			135,00		
	SOMMANO mc/km					670,00	0,56	375,20
12 N.P.01	Pratica per rimozione AMIANTO ai sensi dell'art. 250 Dlgs 81/2008 per ASL di competenza comprese le analisi di caratterizzazione rifiuto CER 170605*							
	<b>sp 8 fg 60 p.la75/76</b>					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		19'657,25



