



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA – Settore Viabilità

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16/2/2018 “Annualita’ 2022”

**OGGETTO: AREA N. 2- S.P. 18 PISTICCI SAN BASILIO.
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA**

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

ELAB. N.5

**COMPUTO
METRICO
ESTIMATIVO**

Data : **Marzo 2022**



PROGETTO REDATTO DA: PROVINCIA DI MATERA -Area Tecnica –Settore Viabilità

IL PROGETTISTA

Geom. Pietro M. RINALDI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Pietro M. RINALDI



PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AREA N. 2- S.P. 18 PISTICCI SAN BASILIO. INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, 10/03/2022

IL TECNICO
Geom Pietro Rinaldi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 E.01.002.01	Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa margine stradale		1800,00	2,000		3'600,00		
	SOMMANO mq					3'600,00	1,16	4'176,00
2 / 2 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. tratti saltuari mq 300		300,00		3,000	900,00		
	SOMMANO a					900,00	0,90	810,00
3 / 3 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; materiale fresato	20,00	300,00		0,030	180,00		
	SOMMANO mc/km					180,00	0,58	104,40
4 / 4 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17,00	300,00		0,030	153,00		
	SOMMANO ql					153,00	2,84	434,52
5 / 5 E.04.025.01	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. tratto depresso "VARRE" tratti saltuari in direzione Pisticci; mq 300		400,00 300,00	9,500	0,060 0,060	228,00 18,00		
	SOMMANO mc					246,00	115,64	28'447,44
6 / 6 E.04.027.01	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.		400,00 300,00	9,500		3'800,00 300,00		
	SOMMANO mq					4'100,00	4,47	18'327,00
7 / 7 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°C÷42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq. tratto San Leonardo- Pisticci maggiori allargamenti nei tornanti tratto S. Leonardo S. Pietro- Tratti saltuari		1815,00 1000,00 410,00	9,500 2,000 9,500		17'242,50 2'000,00 3'895,00		
	A RIPORTARE					23'137,50		52'299,36

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

