



PROVINCIA DI MATERA

Area Tecnica - Settore Viabilità



Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di Matera – Area n. 4. Taglio erba e decespugliamento.

Annualità 2025

RELAZIONE TECNICA

Premessa

La Provincia di Matera ha in gestione circa Km. 1400 di strade Provinciali che, nel periodo primaverile necessitano con urgenza, di lavori di taglio erba sulle banchine stradali al fine di consentire una maggiore visuale della strada, soprattutto in prossimità di incroci ed attraversamenti.

Il presente progetto, premettendo che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria, viene redatto in un unico livello di progettazione ai sensi dall'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Vista la scarsità di risorse economiche, le quali risultano insufficienti per poter eseguire le lavorazioni lungo le banchine di tutte le SS.PP., si propone l'approvazione di una perizia che comprenda i lavori di manutenzione da eseguirsi solo sulle strade a maggior intensità di traffico per un totale di complessivi km. 136,500 per l'Area n. 4 (a fronte di una lunghezza complessiva delle SS.PP. dell'Area n.4 pari a km. 350,000) inerente ai lavori di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione delle banchine, lungo le strade della Provincia di Matera indicate nella tabella presente in allegato al progetto.

La scelta dei tratti oggetto del presente intervento è stata fatta in base allo stato di maggior urgenza delle provinciali sia in funzione dell'intensità di traffico che della maggior vegetazione, rinviando i successivi interventi di completamento al reperimento di altri fondi in bilancio.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici e/o manualmente e dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato valle della carreggiata. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere lo sfalcio dell'erba presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici) purchè idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in pendenza. Il taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico; nelle operazioni di sfalcio è previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innescò e la propagazione di incendi con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi.

Quadro Economico

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi €. 49.164,61 (euro quarantanovemilacentosessantaquattro/61), di cui €. 39.212,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, €. 436,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.515,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di manutenzione ordinaria lungo le SS.PP. della Provincia di Matera – Area n. 4. Taglio erba e decespugliamento. Annualità 2025			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura	€ 39 212,00	
A1.1	di cui manodopera	€ 8 686,55	
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 436,88	
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	39 212,00
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	436,88
TOTALE LAVORI (A1+A2)		€	39 648,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€ -	
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€ -	
B3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€ -	
B4	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	€ -	
B5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ -	
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ -	
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	€ -	
B8	Spese tecniche		
B8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ -	
B8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 792,98	
B9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€ -	
B10	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€ -	
B11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
B12	Spese per pubblicità		
B13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ -	
B14	Spese per collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
B15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ -	
B16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€ -	
B17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€ -	
B18	Iva ed eventuali altre imposte		
B18.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€ 8 722,75	
B18.2	IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€ -	
B18.3	IVA su su indagini, rilievi ed accertamenti di cui alla voce B3 nella misura del 22%	€ -	
B18.4	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 nella misura del 4%	€ -	
B18.5	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B8.1 e B18.3 nella misura del 22%	€ -	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	9 515,73
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	49 164,61

Fonti di Finanziamento

Il presente progetto sarà finanziato con fondi di Bilancio provinciale stanziati per lavori di manutenzione ordinaria.

Elaborati progettuali

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione tecnica;
- Elab. B - Elenco Prezzi;
- Elab. C - Computo Metrico Estimativo;
- Elab. D - Costi della sicurezza;
- Elab. E - Foglio Tecnico di Patti e Condizioni;
- Elab. F - Elenco delle SS.PP. della Provincia di Matera per l'Area n. 4;
- Elab. G – Stima incidenza Manodopera;
- Tav. 1 - Planimetria d'Intervento

Matera, 24/03/2025

Il Progettista

Ing. Francesco Pellegrino
