

COMPUTO METRICO

OGGETTO: D.P.C.M. 17 luglio 2020 – Contributi per Infrastrutture Sociali annualità 2022 – Manutenzione e messa in sicurezza dello stadio comunale “M. Di Trinco”

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Miglionario

Miglionario, 16/12/2021

IL TECNICO
Ing. Vito BURDO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP 03	Fornitura e posa in opera di Gruppo di continuità (UPS) tipo Riello UPS o similari della famiglia Sentryum modello Xtend, con tecnologia On Line a Doppia Conversione (VFI-SS-111), ... rsonale di Service del costruttore con rilascio di attestato. Dimensioni (LxPxAl) 440x840x1320 peso 352kg. Versione Tower Gruppo di continuità luci stadio e tribune					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'500,00	10'500,00
2 NP 04	Fornitura e posa in opera di Impianto di collegamento del gruppo di continuità (UPS) al quadro ed al sistema di controllo remoto attualmente collegati, con fornitura dei materiali occorrenti per dare l'opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte Da quadro a gruppo di continuità					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'400,00	2'400,00
3 NP 01	Realizzazione di uscita di emergenza su muro di recinzione in tufo, delle stesse caratteristiche delle porrte esistenti, comprensivo di taglio del muro a misura e inserimento di porta in ferro comprensiva di cerniere, serratura e maniglione antipanico e quant'altro per dare l'opera finita. Muro retrostante tribuna					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	504,02	1'008,04
4 NP 02	Realizzazione di collegamento tra la zona spettatori e il campo da calcio, con taglio del pannello di rete esistente e l'inserimento sullo stesso di due cerniere metalliche, ed una ... lla parte della del del campo sportivo, e realizzazione di divisorio tipo"orsogrill" retro tribune (vicino bagno ospiti) Zona ospiti e zona locali					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	200,00	400,00
5 B.02.015.01	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... le discariche ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in battuto di cemento fino uno spessore medio di cm. 10; Bagno ospiti Bagno locali	4,20 3,70	4,000 3,500			16,80 12,95		
	SOMMANO mq					29,75	7,59	225,80
6 B.06.009.02	Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale, compres ... zzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm. Bagno ospiti Bagno locali	4,20 3,70	4,000 3,500			16,80 12,95		
	SOMMANO mq					29,75	15,20	452,20
	A R I P O R T A R E							14'986,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'986,04
7 B.14.019.01	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm Bagno ospiti Bagno locali		4,20 3,70	4,000 3,500		16,80 12,95		
	SOMMANO mq					29,75	42,16	1'254,26
8 B.14.123.02	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 25x40 cm Bagno ospiti Bagno locali Bagno locali	4,00 2,00 2,00	4,20 3,70 3,50		2,500 2,500 2,500	42,00 18,50 17,50		
	SOMMANO mq					78,00	48,09	3'751,02
9 B.13.012.01	Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e g ... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5 Bagno ospiti Bagno locali	1,00 1,00	4,20 3,70	4,000 3,500		16,80 12,95		
	SOMMANO mq					29,75	23,67	704,18
10 B.21.006.01	Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa Bagno ospiti Bagno locali	1,00 1,00	4,20 3,70	4,000 3,500		16,80 12,95		
	SOMMANO mq					29,75	2,60	77,35
11 B.21.008.01	Tinteggiatura con idropittura traspirante "tempera" in tinta unica chiara, su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni, data a pennello o rullo in due mani: Bagno ospiti Bagno locali	1,00 1,00	4,20 3,70	4,000 3,500		16,80 12,95		
	SOMMANO mq					29,75	4,61	137,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20'910,00
	T O T A L E euro							20'910,00
	Miglionico, 16/12/2021 Il Tecnico Ing. Vito BURDO ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							