



Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.



Messa in sicurezza S.P. 47 Agri - Sauro Completamento

ELABORATO

C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rev.	Data	Scala	Formato
REV.00	ottobre 2024	-	A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Biagio Disisto

Il Progettista
Geom. Biagio Disisto

Revisioni

REV.00 - 01/10/2024

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Messa in sicurezza S.P. 47 Agri - Sauro - Completamento

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera

Matera, 01/10/2024

IL TECNICO
geom Biagio Disisto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 L.01.006.01	LAVORI A MISURA Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta; tratto SP 2 - comune di Aliano	2,00	6021,30		0,900	10'838,34		
	SOMMANO mq					10'838,34	0,62	6'719,77
2 F.01.028.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della po ... i trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	113,25	1'925,25
3 F.01.028.02	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della po ... trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	201,45	2'014,50
4 F.01.028.03	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della po ... trasporto a centro di smaltimento e oneri di smaltimento: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 16 a 23 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	308,63	1'543,15
5 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;	25,00			6,000	150,00		
	SOMMANO mc/km					150,00	0,64	96,00
6 E.02.005.01	Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, muri di sostegno, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti; ese ... rasporto a discarica o a impianto di trattamento e gli oneri di conferimento. per profondita' fino a ml. 5 fino a mq. 20 scavo adiacente le pile - per n. 2 pile scavo adiacente le pile - per n. 2 pile	2,00 2,00	20,00 15,00		2,000	80,00 30,00		
	SOMMANO mc					110,00	19,55	2'150,50
7 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		14'449,17

