



**Comune di Miglionario**  
Provincia di Matera

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza impianto sportivo comunale

**COMMITTENTE:** Comune di Miglionario

Miglionario, 07/02/2024

**IL TECNICO**  
Ing. Vito BURDO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Comune di Miglionico (SpCat 1)</b>							
	<b>Impianto fotovoltaico (Cat 1)</b>							
1 / 1 NP.1 31/05/2021	Rimozione di rete parapalloni. Soprelevazione della recinzione da m 2.20 a 8.20 con rete in nylon rinforzato annodato, polietilene idrorepellente resistente ai raggi UV.....completi di appositi tenditori zincati tesati tra i pali dell' impianto di illuminazione SpCat 1 - Comune di Miglionico Cat 1 - Impianto fotovoltaico							
	Lati lunghi	2,00	42,00	6,000		504,00		
	Lati corti	2,00	22,00	6,000		264,00		
	cielo		42,00	22,000		924,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					1'692,00	0,50	846,00
2 / 2 NP.2 07/02/2024	Recinzione di campo di calcetto. Soprelevazione della recinzione da m 2.20 a 8.20 con rete in nylon rinforzato annodato, polietilene idrorepellente resistente ai raggi UV.....completi di appositi tenditori zincati tesati tra i pali dell' impianto di illuminazione SpCat 1 - Comune di Miglionico Cat 1 - Impianto fotovoltaico							
	Lati lunghi	2,00	42,00	6,000		504,00		
	Lati corti	2,00	22,00	6,000		264,00		
	cielo		42,00	22,000		924,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					1'692,00	3,00	5'076,00
3 / 3 F.02.012.01 07/02/2024	Prato artificiale in erba sintetica omologato FIGC - LND.Sistema per la realizzazione di un campo calcio in erba artificiale sintetica composto dai seguenti elementi:- Manto attest ... re le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento vigente.Il sistema dovrà essere installato a regola d'arte. SpCat 1 - Comune di Miglionico Cat 1 - Impianto fotovoltaico Altezza fibra 40 mm		42,00	22,000		924,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					924,00	34,00	31'416,00
4 / 4 IS.003.008.a 07/02/2024	Attrezzature sportive. Fornitura e posa in opera di porte di calcetto in tubolare di ferro antirugginato e verniciato di colore bianco, interamente smontabili e complete di reti del tipo pesante. Le porte saranno di dimensioni regolamentari di cm 300x200 SpCat 1 - Comune di Miglionico Cat 1 - Impianto fotovoltaico					2,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					2,00	400,00	800,00
	<b>Parziale Impianto fotovoltaico (Cat 1) euro</b>							38'138,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							38'138,00
	<b>T O T A L E euro</b>							38'138,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



