



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA



☐ **Progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica**

☐ **Progetto Definitivo**

☒ **Progetto Esecutivo**

PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE

Ai sensi dell'art. 3 Lett. C) della

“Convenzione 13/05/2023 tra Soc. MARA SOLAR - Comune di Ferrandina “
Prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico
dell'impianto di Pubblica illuminazione del Centro Storico
del Comune di Ferrandina CUP: E42E23000650007

I TECNICI

(Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO)

(Arch. Stefano D'AMELIO)

(Ing. Marco PANTONE)

Computo Metrico Estimativo

**All.to
C**

data: SETTEMBRE 2024

Comune di Ferrandina
Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE Ai sensi dell'art. 3 della
"Convenzione tra Soc. MARA SOLAR – Comune di Ferrandina" -
Prosecuzione dell'Efficientamento Energetico dell'impianto di Pubblica
illuminazione del Centro Storico del Comune di Ferrandina.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

Ferrandina, Settembre 2024

I TECNICI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	overflow (SpCap 1)							
1 D3.09.013.02	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per pa ... per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra) SpCap 1 - overflow nuovi pali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	259,66	1'038,64
2 D3.06.005.05	Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zinca ... re la tubazione finita a regola d'arte diam. esterno mm 40 SpCap 1 - overflow collegamento nuovi pali					95,00		
	SOMMANO m					95,00	12,25	1'163,75
3 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65 SpCap 1 - overflow					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	66,32	397,92
4 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow cavi alimentazione lanterne fabbricato San Domenico cavi alimentazione nuvi pali Piazzetta Rita Levi Montalcini					150,00 250,00 37,39		
	SOMMANO m				37,385	437,39	7,24	3'166,70
5 D3.05.019.30	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 3x6mmq SpCap 1 - overflow riprese cavi					150,00		
	SOMMANO m					150,00	6,26	939,00
6 D3.09.024.01	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con ... E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - overflow					63,00		
	SOMMANO cad					63,00	38,01	2'394,63
7 D3.09.005.02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su ... alo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t SpCap 1 - overflow salita San Domenico Piazzetta Rita Levi Montalcini Villa comunale Corso Vittorio Emanuele					11,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cad					18,00	114,54	2'061,72
8 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Corso vittorio Emanuele					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	171,82	7'731,90
	A R I P O R T A R E							18'894,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'894,26
9 A.01.047.03	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con ... compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo) SpCap 1 - overflow Nolo di piattaforma aerea per posa di ammarri di fune di sostegno cavi *(par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO ora					16,00	64,30	1'028,80
10 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow per ancoraggi linee cavi					450,00		
	SOMMANO cad					450,00	12,45	5'602,50
11 AP 07	Relamping di apparecchio di illuminazione stradale tipo 1 ... EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 . SpCap 1 - overflow Lanterne esistenti salita San Domenico Piazzetta Rita Levi Montalcini Piazzetta Rita Levi Montalcini su pali di nuova installazione Villa comunale Corso Vittorio Emanuele					35,00 11,00 3,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					57,00	731,78	41'711,46
12 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow corso vittorio emanuele					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	196,33	392,66
13 AP 02	Reinstallazione di corpo illuminante recuperato, compresa ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Fabbricato San Domenico Piazzetta Rita Levi Montalcini e fronte Corso Vittorio Emanuele fronte villa comunale					3,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	274,10	2'741,00
14 AP 07	Relamping di apparecchio di illuminazione stradale tipo 1 ... EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 . SpCap 1 - overflow Fabbricato San Domenico Piazzetta Rita Levi Montalcini e fronte Corso Vittorio Emanuele fronte villa comunale					3,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	731,78	7'317,80
15 AP 03	Fornitura e posa di palo artistico tipo PALO COD 324 Comp ... o. Tipo palo 324 H 4,50 MT F.T con vernice poliuretanica . SpCap 1 - overflow Piazzetta "Rita LEVI-MONTALCINI" a seguire Piazzetta "Rita LEVI-MONTALCINI"					1,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	1'193,72	4'774,88
16 D3.09.005.02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su ... alo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t							
	A R I P O R T A R E							82'463,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'463,36
17 D3.09.006.01	SpCap 1 - overflow					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	114,54	1'259,94
	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione.							
	SpCap 1 - overflow					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,82	343,64
18 AP 07	Relamping di apparecchio di illuminazione stradale tipo 1 ... EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 .							
	SpCap 1 - overflow							
	Su pali artistici esistenti a tre *(par.ug.=3*3)	9,00				9,00		
	Su pali artistici esistenti a due					2,00		
	Su lanterne su fabbricato cortile esterno					2,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	731,78	9'513,14
19 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.							
	SpCap 1 - overflow							
	Via F.lli Bandiera n. 8 e n. 1 svincolo via Fanti in recupero su indicazione della D.L, compresa la custodia a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori, fino ad ordine della D.L. per il riposizionamento su altra viabilità da individuare.					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	196,33	1'766,97
20 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCap 1 - overflow							
	Via F.lli Bandiera					338,00		
	SOMMANO cad					338,00	12,45	4'208,10
21 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65							
	SpCap 1 - overflow							
	Via F.lli Bandiera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	66,32	1'193,76
22 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq							
	SpCap 1 - overflow							
	Via F.lli Bandiera					352,00		
	SOMMANO m					352,00	7,24	2'548,48
23 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W							
	SpCap 1 - overflow							
	Via F.lli Bandiera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	1'200,49	21'608,82
24	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per							
	A R I P O R T A R E							124'906,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'906,21
AP 05	il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Via F.lli Bandiera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	588,67	10'596,06
25 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Via F.lli Bandiera					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	171,82	3'092,76
26 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Caracciolo di cui n. 6 lanterne in recupero su indicazione della D.L., compresa la custodia a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori, fino ad ordine della D.L. per il riposizionamento su altra viabilità da individuare.. Via Caracciolo lanterne su pali					8,00 7,00		
	SOMMANO cad					15,00	196,33	2'944,95
27 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Caracciolo					340,00		
	SOMMANO cad					340,00	12,45	4'233,00
28 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65 SpCap 1 - overflow Via Caracciolo					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	66,32	1'392,72
29 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Via Caracciolo					450,00		
	SOMMANO m					450,00	7,24	3'258,00
30 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Via Caracciolo Via Caracciolo lanterne su pali					16,00 6,00		
	SOMMANO cad					22,00	1'200,49	26'410,78
31 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Via Caracciolo					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	588,67	9'418,72
	A R I P O R T A R E							186'253,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'253,20
32 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Via Caracciolo					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	171,82	2'749,12
33 AP 03	Fornitura e posa di palo artistico tipo PALO COD 324 Comp ... o. Tipo palo 324 H 4,50 MT F.T con vernice poliuretanica . SpCap 1 - overflow Via Caracciolo area parcheggi					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'193,72	3'581,16
34 AP 06	Fornitura e posa di palo artistico tipo PALO COD 324 Comp ... o. Tipo palo 324 H 3,50 MT F.T con vernice poliuretanica . SpCap 1 - overflow Via Caracciolo muraglione					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'067,22	3'201,66
35 D3.09.005.02	Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su ... alo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3 f.t SpCap 1 - overflow Via Caracciolo area parcheggi Via Caracciolo muraglione					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	114,54	687,24
36 D3.09.024.01	Scatola di giunzione da palo portafusibile realizzata con ... E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCap 1 - overflow Via Caracciolo area parcheggi Via Caracciolo muraglione					3,00 3,00		
	SOMMANO cad					6,00	38,01	228,06
37 B.02.015.14	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti d ... i qualsiasi sviluppo, comprese la discesa a piano cortile; SpCap 1 - overflow Demolizioni marciapiedi Via Caracciolo	20,00	0,50			10,00		
	SOMMANO mq					10,00	4,57	45,70
38 E.05.038.01	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su ... io di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione. SpCap 1 - overflow tagli marciapiedi per cavidotti tagli marciapiedi per plinti	2,00 9,00	20,00 0,80	15,000 0,800	15,000 0,009	600,00 86,40 -0,01		
	Sommano positivi m					686,40		
	Sommano negativi m					-0,01		
	SOMMANO m					686,39	2,17	1'489,47
39 H.01.002.03	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte ... di acqua. in centro abitato - a mano su ordine dalla D.L. SpCap 1 - overflow Scavi cavidotti Via Caracciolo scavi per plinti Via Caracciolo	20,00 7,00	0,40 0,80	0,600 0,800	0,800	4,80 3,58		
	SOMMANO mc					8,38	152,21	1'275,52
	A R I P O R T A R E							199'511,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'511,13
40 D3.09.013.02	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per pa ... per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m. fuori terra) SpCap 1 - overflow basamenti plinti Via Caracciolo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	259,66	1'557,96
41 D3.06.005.05	Tubi Rigidi filettabili Tubazione metallica rigida, zinca ... re la tubazione finita a regola d'arte diam. esterno mm 40 SpCap 1 - overflow alimentazione nuovi pali Via Caracciolo					70,00		
	SOMMANO m					70,00	12,25	857,50
42 B.02.049.01	Ricollocamento in opera di gradino o pavimentazione esist ... magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow ripristino pavimentazioni Via Caracciolo ripristino pavimentazioni Via Caracciolo plinti	20,00 7,00	0,50 1,00			10,00 7,00		
	SOMMANO mq					17,00	65,49	1'113,33
43 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico di cui n. 1 lanterne in recupero su indicazione della D.L., compresa la custodia a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori, fino ad ordine della D.L. per il riposizionamento su altra viabilità da individuare.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,33	196,33
44 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	12,45	435,75
45 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65 SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,32	132,64
46 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico					38,00		
	SOMMANO m					38,00	7,24	275,12
47 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'200,49	2'400,98
48	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per							
	A R I P O R T A R E							206'480,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'480,74
AP 05	il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	588,67	1'177,34
49 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Via G.B. Vico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,82	343,64
50 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Vico Moro di cui n. 1 lanterne in recupero su indicazione della D.L., compresa la custodia a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori, fino ad ordine della D.L. per il riposizionamento su altra viabilità da individuare.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,33	196,33
51 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Vico Moro					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	12,45	498,00
52 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65 SpCap 1 - overflow Vico Moro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,32	132,64
53 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Vico Moro					43,00		
	SOMMANO m					43,00	7,24	311,32
54 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Vico Moro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'200,49	2'400,98
55 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Vico Moro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	588,67	1'177,34
56	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ...							
	A R I P O R T A R E							212'718,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212'718,33
D3.09.006.01	dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Vico Moro					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,82	343,64
57 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Vico Carducci					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,33	196,33
58 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Vico Carducci					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	12,45	435,75
59 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65 SpCap 1 - overflow Vico Carducci					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,32	132,64
60 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Vico Carducci					40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,24	289,60
61 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Vico Carducci					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'200,49	2'400,98
62 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Vico Carducci					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	588,67	1'177,34
63 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Vico Carducci					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,82	343,64
64 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		218'038,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		218'038,25
	SOMMANO cad					1,00	196,33	196,33
65 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	12,45	435,75
66 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65 SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	66,32	132,64
67 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					40,00		
	SOMMANO m					40,00	7,24	289,60
68 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'200,49	2'400,98
69 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	588,67	1'177,34
70 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Vico G. Da Procida					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	171,82	343,64
71 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	196,33	1'570,64
72 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					296,00		
	SOMMANO cad					296,00	12,45	3'685,20
73 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 1 50x65							
	A R I P O R T A R E							228'270,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							228'270,37
	SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	66,32	1'193,76
74 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					320,00		
	SOMMANO m					320,00	7,24	2'316,80
75 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	1'200,49	21'608,82
76 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	588,67	10'596,06
77 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Via Mario Pagano					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	171,82	3'092,76
78 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Cassola					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	196,33	2'944,95
79 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Cassola					440,00		
	SOMMANO cad					440,00	12,45	5'478,00
80 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 150x65 SpCap 1 - overflow Via Cassola appendice muraglio					27,00 3,00		
	SOMMANO cad					30,00	66,32	1'989,60
81 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Via Cassola					465,00		
	A R I P O R T A R E					465,00		277'491,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					465,00		277'491,12
	SOMMANO m					465,00	7,24	3'366,60
82 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Via Cassola appendice muraglio					27,00 3,00		
	SOMMANO cad					30,00	1'200,49	36'014,70
83 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Via Cassola appendice muraglio					27,00 3,00		
	SOMMANO cad					30,00	588,67	17'660,10
84 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Via Cassola appendice muraglio					27,00 3,00		
	SOMMANO cad					30,00	171,82	5'154,60
85 AP 01	Smantellamento corpo illuminante esistente , compresa la ... tro per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Cirillo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	196,33	785,32
86 D3.09.036.01	Fornitura e posa in opera di fune di acciaio per il soste ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCap 1 - overflow Via Cirillo					185,00		
	SOMMANO cad					185,00	12,45	2'303,25
87 D3.09.028.04	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realiz ... re il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 150x 150x65 SpCap 1 - overflow Via Cirillo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	66,32	464,24
88 D3.05.019.41	Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato ... i PVC di qualità R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x6mmq SpCap 1 - overflow Via Cirillo					140,00		
	SOMMANO m					140,00	7,24	1'013,60
89 AP 04	Fornitura e posa in opera di lanterna per illuminazione s ... 000 K . Flusso in uscita 4900 (lm) , potenza fino a 45 W SpCap 1 - overflow Via Cirillo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'200,49	8'403,43
	A R I P O R T A R E							352'656,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'656,96
90 AP 05	Fornitura e posa in opera di mensola per lanterna artist ... i per il fissaggio del corpo illuminante (dadi, rondelle). SpCap 1 - overflow Via Cirillo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	588,67	4'120,69
91 D3.09.006.01	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a ... dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. SpCap 1 - overflow Via Cirillo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	171,82	1'202,74
92 S.01.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,80 SpCap 1 - overflow Per segnalazione scavi e interruzioni stradali: Piazza Plebiscito Via Fratelli Bandiera Scalinata Largo Colombo Via Caracciolo Via G.Battista vico Vico Carducci Vico G. Da Procida Via Mario Pagano Via Cassola		60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00			60,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO mq					180,00	14,59	2'626,20
93 S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... ente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m SpCap 1 - overflow					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,49	5,49
94 S.02.002.01	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m SpCap 1 - overflow					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	4,30	21,50
95 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due ... to di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese SpCap 1 - overflow					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,92	93,84
96 S.03.016.01	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM de ... sione tramite valvola di non ritorno: Da 1 Kg classe 21 BC SpCap 1 - overflow					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,24	68,48
97 S.04.006.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttu ... eri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120 SpCap 1 - overflow					26,00		
	A R I P O R T A R E					26,00		360'795,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,00		360 795,90
	SOMMANO cad/30g					26,00	25,50	663,00
98 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche ... i cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere SpCap 1 - overflow					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	116,79	700,74
99 S.07.013.02	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche ... l distanziamento interpersonale). Costo riferito al corso. SpCap 1 - overflow					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	92,30	553,80
100 S.07.013.03	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche ... nto interpersonale) - per ciascun addetto oltre il quinto SpCap 1 - overflow					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	19,32	115,92
	Parziale LAVORI A MISURA euro							362 829,36
	T O T A L E euro							362 829,36
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001	overflow <u>Riepilogo SUPER CAPITOLI</u> Totale SUPER CAPITOLI euro	362'829,36	100,000
		362'829,36	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<div>Riepilogo SUPER CATEGORIE</div>		
001	CORSO VITTORIO EMANUELE II°	82'463,36	22,728
002	SALITA SAN DOMENICO	11'116,72	3,064
003	VIA FRATELLI BANDIERA	45'014,95	12,407
004	SCALINATA LARGO COLOMBO	0,00	0,000
005	VIA CARACCIOLO	64'444,89	17,762
006	VIA G.BATTISTA VICO	4'961,80	1,368
007	VICO MORO	5'060,25	1,395
008	VICO CARDUCCI	4'976,28	1,372
009	VICO G. DA PROCIDA	4'976,28	1,372
010	VIA MARIO PAGANO	44'064,04	12,145
011	VIA CASSOLA	72'608,55	20,012
012	VIA CIRILLO	18'293,27	5,042
013	SICUREZZA	4'848,97	1,336
	Totale SUPER CATEGORIE euro	362'829,36	100,000
	Ferrandina, Settembre 2024, _____ Il Tecnico		
	A R I P O R T A R E		