



# PROVINCIA DI MATERA

## AREA TECNICA



ALLEGATO	Taglio erba e decespugliamento lungo le SS.PP. della Provincia di Matera INTERVENTO 1 – Area n. 3 Annualità 2024	
ELAB. A		
ELABORATO	PROGETTO ESECUTIVO	
DATA APRILE 2024		
RELAZIONE TECNICA		
PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera		
Il Responsabile del Procedimento geom. Pietro M. Rinaldi	Il Progettista geom. Vincenzo Bruno	





# ***PROVINCIA DI MATERA***

*Area Tecnica - Settore Viabilità*



***Taglio Erba e Decespugliamento lungo le SS.PP. della provincia di Matera –  
Intervento 1 – Area n. 3  
Annualità 2024***

## ***RELAZIONE TECNICA***

### ***Premessa***

La Provincia di Matera ha in gestione circa Km. 1400 di strade Provinciali che, nel periodo primaverile necessitano con urgenza, di lavori di taglio erba sulle banchine stradali al fine di consentire una maggiore visuale della strada, soprattutto in prossimità di incroci ed attraversamenti.

Il presente progetto, premettendo che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria, viene redatto in un unico livello di progettazione ai sensi dall'art. 41 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

La perizia che si propone per l'approvazione, riguarda lo stralcio riferite alle strade a maggior intensità di traffico per Km. 100 per l'Area n. 3 (di complessivi km. 330,600) inerente al servizio di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione delle banchine, lungo le strade della Provincia di Matera indicate nella tabella presente in allegato al progetto.

La scelta dei tratti oggetto del presente intervento è stata fatta in base allo stato di maggior urgenza delle provinciali sia in funzione dell'intensità di traffico che della maggior vegetazione, rinviando i successivi interventi di completamento al reperimento di altri fondi in bilancio.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici e/o manualmente e dovranno essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una larghezza di almeno

1,00 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,00 mt. lato valle della carreggiata. Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe senza produrre alterazioni alla stabilità delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere lo sfalcio dell'erba presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice, decespugliatore, macchine operatrici) purchè idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in pendenza. Il taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico; nelle operazioni di sfalcio è previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innescò e la propagazione di incendi con la predisposizione di personale attrezzato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi.

### **Quadro Economico**

L'importo complessivo del servizio di sfalcio erba annualità 2024 per l'Intervento 1 – Area n. 3 a misura ammonta a complessivi €. 32.500,00 (euro trentaduemilacinquecento/00) oltre IVA, di cui €. 30.000,00 lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

QUADRO ECONOMICO			
<b>Taglio Erba e Decespugliamento lungo le SS.PP. della Provincia di Matera</b> <b>INTERVENTO 1 Area n. 3 - Annualità 2024</b>			
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	Lavori a misura	€	30 000,00
A.2	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2 500,00
<b>IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO</b>		€	<b>30 000,00</b>
<b>IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO</b>		€	<b>2 500,00</b>
<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>		€	<b>32 500,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Lavori in economia	€	1 500,00
B.2	IVA sui lavori e lavori in economia nella misura del 22% ((A+B.1)*22%)	€	7 480,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		€	<b>8 980,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€	<b>41 480,00</b>

### ***Fonti di Finanziamento***

Il presente progetto sarà finanziato con fondi di Bilancio provinciale di cui al Capitolo 2.220 – Manutenzione Ordinaria.

### ***Elaborati progettuali***


Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- Elab. A - Relazione tecnica;
- Elab. B - Elenco Prezzi;
- Elab. C - Computo Metrico Estimativo;
- Elab. D - Foglio Tecnico di Patti e Condizioni;
- Elab. E - Elenco delle SS.PP. della Provincia di Matera per Intervento 1 - Area n. 3
- Tav. 1 - Planimetria d'Intervento

Matera 12/04/2024

Il Progettista

Geom. Vincenzo Bruno



---