



DECRETO DEL MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e della MOBILITA'
SOSTENIBILI n. 141 del 09/05/2022
Interventi per l'annualità 2025

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'



D.M. n. 141/2025 - Area 4 - Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza tratti saltuari della S.P. 8 "Matera-Grassano" Km 14+000 (Innesto S.P. 65 Basentello) al Km 33+000 --- Intervento sul Ponte Cacciatore al km 25+900

CUP: H77H22002550001

ELABORATO

F

COSTI DELLA SICUREZZA

Rev.	Data	Scala	Formato
REV.00	Marzo 2025	-	A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Francesco Pellegrino

Revisioni

Il Progettista

Ing. Antonella D'Aprile



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Costi sicurezza.
D.M. n. 141/2025 - Area 4 - Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza
tratti saltuari della S.P. 8 "Matera-Grassano" KM 14+000 (Innesto S.P. 65
Basentello) AL Km 33+000 --- Intervento sul Ponte Cacciatore al km
25+900 --- CUP: H77H22002550001

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, _____

IL TECNICO

Ing. Antonelia D'Aprile



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORIA MISURA							
1 A.01.055.01	Coni, paletti, lastrine, birilli, ecc. per ogni giorno nr. 20 delineatori per un totale di 60 giorni *(par.ug.=20*60)	1200,00				1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	0,28	336,00
2 SIC.004.004. 005	IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE Integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a ba Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,66	3,32
3 S.02.009.01	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... lo mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o frazione di mese 2 mesi di utilizzo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	46,92	93,84
4 S.02.009.02	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L ... una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,26	30,26
5 S.04.007.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,53	109,53
6 S.04.008.02	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... uccessivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca 1 mesi di nolo ulteriore rispetto al primo					1,00		
	SOMMANO cad/30g					1,00	72,17	72,17
7 S.01.040.01	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... fabbricate tipo New- Jersey in polietilene, allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. (par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO m					20,00	6,54	130,80
8	Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di							
	A R I P O R T A R E							775,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							775,92
S.01.040.02	carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di ... di mezzi meccanici. Barriere prefabbricate tipo New-Jersey in polietilene, costo di utilizzo del materiale per un mese. 1 mesi di nolo rispetto al primo *(par.ug.=10*2)	20,00	1,00			20,00		
	SOMMANO ml/30gg					20,00	2,77	55,40
9 S.02.001.04	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	22,69	136,14
10 S.02.002.03	Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m (par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,27	109,62
11 S.02.003.04	Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	22,69	90,76
12 SIC.004.002. 001.0002.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,14	56,28
13 SIC.004.002. 015.0001.a	SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti ... i per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,14	25,14
14 SIC.004.004. 001	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata de Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,88	3,52
15 SIC.004.005. 005.b	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ...							
	A R I P O R T A R E							1'252,78

COMMITTENTE: Provincia di Matera