



Provincia di Matera
Area Tecnica

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA


OGGETTO: Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 225 del 29/05/2021 - Finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, lungo la rete viaria di Province e città Metropolitane. Intervento di messa in sicurezza dei tratti in prossimità di ponti e viadotti della S.P. 8

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 07/01/2025

IL PROGETTISTA
Geom. Vincenzo Bruno

IL RUP
Geom. Pietro M. Rinaldi



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 E.08.001.02	Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm SOMMANO cad	46,00	43,37	1'995,02	0,00	
2 E.08.019.02	Fornitura di segnali di 'divieto' e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: diametro 60 cm SOMMANO cad	44,00	35,71	1'571,24	0,00	
3 E.08.027.01	Fornitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 130x30 cm SOMMANO cad	1,00	88,19	88,19	0,00	
4 E.08.031.01	Fornitura di segnale di preavviso deviazione/preselezione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 120x90 cm SOMMANO cad	5,00	175,76	878,80	0,00	
5 E.08.039.01	Fornitura di segnale di località e localizzazione (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) di dimensioni 150x70 cm in lamiera di ferro 10/10 classe di rifrangenza I SOMMANO cad	2,00	138,33	276,66	0,00	
6 E.08.061.02	Fornitura di pannelli integrativi per segnali triangolari, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... o e attacchi universali saldati sul retro in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 80x27 cm SOMMANO cad	23,00	34,07	783,61	0,00	
7 E.08.080.03	Fornitura e posa in opera di delineatore di curva, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. Il 466-467-468 Art 174),in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di 60x240 cm SOMMANO cad	4,00	166,28	665,12	42,10	6,330
8 E.08.085.05	Fornitura e posa in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, delle dimensioni di: diametro 90 cm SOMMANO cad	8,00	298,87	2'390,96	133,18	5,570
9 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm SOMMANO m	402,60	14,48	5'829,65	0,00	
10 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm SOMMANO cad	267,00	2,48	662,16	0,00	
11 E.08.089.01	Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00 SOMMANO cad	10,00	60,07	600,70	309,78	51,570
12 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno SOMMANO cad	18,00	22,26	400,68	189,36	47,260
	Parziale LAVORI A MISURA euro			16'142,79	674,42	4,178
	T O T A L E euro			16'142,79	674,42	4,178
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: Provincia di Matera