



PROVINCIA DI MATERA PARCHI E RISERVE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RISERVA SAN GIULIANO,VIVAIO FORESTALE

COMMITTENTE:

Data, 23/12/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 F.01.033.01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a chioma piramidale siti in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il cri ... colta e carico, sono esclusi trasporti a centri di smaltimento e oneri di smaltimento: esemplari di altezza da 6 a 12 m. RISERVA SAN GIULIANO					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	40,80	3'264,00
2 F.01.026	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento. RISERVA SAN GIULIANO		80,00	15,000		1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	0,85	1'020,00
3 F.01.025	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e di carico, sono esclusi trasporto a centro di smaltimento e onere di smaltimento. RISERVA SAN GIULIANO		80,00	15,000		1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	2,54	3'048,00
4 I.01.003.01	Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con s ... secondo la normativa vigente per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguito lungo aste fluviali fortemente invase. RISERVA SAN GIULIANO VIVAIO	12,00	100,00 1,00	15,000 25,000		1'500,00 300,00		
	SOMMANO mq					1'800,00	2,56	4'608,00
5 I.03.007.01	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi l ... iale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (massimo di 25 kg). RISERVA SAN GIULIANO					410,00 250,00 380,00		
	SOMMANO m					1'040,00	3,83	3'983,20
6 I.03.007.01	Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, compresi l ... iale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (massimo di 25 kg). VIVAIO					185,00		
	SOMMANO m					185,00	3,83	708,55
7 L.01.005.03	Abbattimento di alberi adulti, compreso estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del lavoro, escluso l'onere del trasporto e gli oneri per il conferimento a ... di							
	A R I P O R T A R E							16'631,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'631,75
8 I.03.014.01	trattamento rifiuti, compreso l'onere per il carico su autocarro: per alberi di altezza compresa tra i 20 ed i 30 m. VIVAIO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	304,90	914,70
	Manutenzione annuale di canalette e fossi di guardia, compreso ogni altro onere ed accessorio per ridare all'opera la piena funzionalità. VIVAIO					80,00		
	SOMMANO m					80,00	8,07	645,60
9 B.01.008.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compres ... re provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità fino a mt. 2; VIVAIO	75,00	0,60	0,500		22,50		
	SOMMANO mc					22,50	11,81	265,73
	Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro ... ispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. VIVAIO		60,00		2,500	150,00		
	RISERVA SAN GIULIANO		40,00		2,500	100,00		
10 F.02.039.01	SOMMANO mq					250,00	21,13	5'282,50
	Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame o a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longi ... ura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. VIVAIO					75,00		
	SOMMANO m					75,00	57,01	4'275,75
	Realizzazione di passerella sopraelevata: larghezza 150 cm, altezza fuori terra pari a 15 cm, rialzata rispetto alla quota di terra a mezzo di struttura a montanti scortecciati in ... e verniciato con impregnante ad acqua. Realizzazione di passerella in legno per consentire la fruizione dell'area umida VIVAIO	3,00	3,00	1,500		13,50		
12 NP1	SOMMANO m2					13,50	125,00	1'687,50
	Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, Esecuzio ... ione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica VIVAIO		60,00		2,500	150,00		
	SOMMANO m2					150,00	10,50	1'575,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							31'278,53
	A R I P O R T A R E							31'278,53

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

