



Provincia di Matera

Provincia di Matera

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati per rifiuti non pericolosi rinvenuti lungo le strade provinciali SP 8 e SP 26, ricadenti nel territorio dei Comuni di Grassano e Matera

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 17/04/2025

IL TECNICO
Geom. Francesco MALVASI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 Q.01.001.01	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da materiali diversi. Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da materiali diversi. aree a ridosso dei rifiuti al fine di permettere una corretta individuazione e caratterizzazione aree a ridosso dei rifiuti al fine di permettere una corretta individuazione e caratterizzazione	8,00 1,00	15,00 1,00	3,000 0,040		360,00 0,04		
	SOMMANO mq					360,04	0,44	158,42
2 Np.01	Prelievo di campione massivo al fine di eseguire analisi chimico-fisiche presso laboratorio accreditato, eseguito da personale specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari. campioni di diversa tipologia prelevati in località diverse					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	264,50	2'116,00
3 M.06.003.08	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. Vedi voce n° 2 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	368,46	2'947,68
4 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. Vedi voce n° 2 [cad 8.00]	1,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	349,61	2'796,88
5 Np.02	Rimozione e raccolta di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguita con idonei mezzi meccanici ed anche a mano, con l'ausilio dei necessari dispositivi personali di sicurezza, selezionati per tipologia e caricati su automezzi all'uopo autorizzati per ogni area interessata da rifiuti abbandonati					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	729,45	5'835,60
6 Q.01.008.01	Isolamento di lastre di cemento amianto o di amianto mediante la realizzazione di una barriera d'aria che separi l'amianto dall'ambiente come prescritto ed in conformità alle norme vigenti. lastre di amianto e pezzi di lastre					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	23,76	1'188,00
7 B.01.002.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ² inerti misti scaricati a lato di alcune strade *(lung.=15+15+7,67) scarificazione sulle aree sulle quali erano depositati i vari manufatti	6,00	37,67 4,50	4,000 4,000	0,500 0,500	75,34 54,00		
	SOMMANO mc					129,34	16,70	2'159,98
	A R I P O R T A R E							17'202,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'202,56
8 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; viaggi per tipologie di rifiuti diversi e considerando una distanza media di 50 km dalla discarica (n. 10 viaggi da 10 mc. ciascuno) * (par.ug.=10*10)	100,00	100,00			10'000,00		
	SOMMANO mc/km					10'000,00	0,56	5'600,00
9 Q.01.010.01	Trasporto tramite ditta in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. lastre di amianto		100,00		5,000	500,00		
	SOMMANO ql/km					500,00	0,11	55,00
10 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Vedi voce n° 7 [mc 129.34]				16,000	2'069,44		
	SOMMANO ql					2'069,44	3,22	6'663,60
11 B.25.004.08	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica rifiuti				3,000	3,00		
	SOMMANO ql					3,00	10,48	31,44
12 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 guaine bituminose				12,000	12,00		
	SOMMANO ql					12,00	3,83	45,96
13 B.25.004.19	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... iuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli misti rifiuti				15,000	15,00		
	SOMMANO ql					15,00	7,00	105,00
14 B.25.004.40	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 rifiuti				20,000	20,00		
	SOMMANO ql					20,00	3,09	61,80
	A R I P O R T A R E							29'765,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'765,36
15 B.25.004.41	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 15 01 01 - imballaggi in carte e cartone rifiuti				10,000	10,00		
	SOMMANO ql					10,00	45,28	452,80
16 B.25.004.54	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ompilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 16 01 03 - pneumatici fuori uso pneumatici fuori uso				50,000	50,00		
	SOMMANO ql					50,00	37,77	1'888,50
17 Q.01.011.01	Conferimento in discarica autorizzata (2A o 2B) di rifiuti speciali contenenti amianto, confezionati secondo quanto previsto dalle norme vigenti. lastre di amianto					4,50		
	SOMMANO ql					4,50	73,69	331,61
18 E.01.029.01	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari. Pulizia tratti di strada a seguito delle varie lavorazioni *(lung.=40+35+25+30+20)		150,00	8,000		1'200,00		
	SOMMANO mq					1'200,00	0,31	372,00
19 B.25.004.62	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... n ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 20 03 03 - residui della pulizia stradale rifiuti				70,000	70,00		
	SOMMANO ql					70,00	24,02	1'681,40
20 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. sistemazione dei cigli e delle scarpate		150,00	2,500	1,000	375,00		
	SOMMANO mc					375,00	4,59	1'721,25
21 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm n. 10 postazioni	10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	14,48	434,40
22	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di							
	A R I P O R T A R E							36'647,32

