



Provincia di Matera

Provincia di Matera

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati per rifiuti non pericolosi rinvenuti lungo le strade provinciali SP8 e SP26, ricadenti nel territorio dei Comuni di Grassano e Matera

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 17/04/2025

IL TECNICO
Geom. Francesco MALVASI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 B.01.002.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni compatti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ² euro (sedici/70)	mc	16,70
Nr. 3 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; euro (zero/56)	mc/km	0,56
Nr. 4 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 euro (tre/22)	ql	3,22
Nr. 5 B.25.004.08	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica euro (dieci/48)	ql	10,48
Nr. 6 B.25.004.12	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 euro (tre/83)	ql	3,83
Nr. 7 B.25.004.19	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 04 07 - metalli misti euro (sette/00)	ql	7,00
Nr. 8 B.25.004.40	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 euro (tre/09)	ql	3,09
Nr. 9 B.25.004.41	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 15 01 01 - imballaggi in carte e cartone euro (quarantacinque/28)	ql	45,28
Nr. 10 B.25.004.54	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 16 01 03 - pneumatici fuori uso euro (trentasette/77)	ql	37,77
Nr. 11 B.25.004.62	idem c.s. ...contabilizzazione. cer 20 03 03 - residui della pulizia stradale euro (ventiquattro/02)	ql	24,02
Nr. 12 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. euro (trecentoquarantanove/61)	cad	349,61
Nr. 13 E.01.029.01	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari. euro (zero/31)	mq	0,31
Nr. 14 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L.; oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. euro (quattro/59)	mc	4,59
Nr. 15 E.08.086.01	Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dotati di dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm euro (quattordici/48)	m	14,48
Nr. 16 E.08.087.01	Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm euro (due/48)	cad	2,48
Nr. 17 E.08.090.01	Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno euro (ventidue/26)	cad	22,26
Nr. 18 M.06.003.08	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. euro (trecentosessantotto/46)	cad	368,46

[illegible]

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI: NP01

Tariffa	DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		%	
				unitario	TOTALE		
Np01	Prelievo di campione massivo al fine di eseguire analisi chimico-fisiche presso laboratorio accreditato, eseguito da personale specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali						
	ELEMENTI:						
	1 [A.01,003,01]Autocarro con tipo di allestimento idoneo	h	0,75	68,60 €	51,45 €	24,61	
	2 [A.01.012.01] Escavatore di tipo gommato	h	0,75	133,86 €	100,40 €	48,02	
	3 Operaio edile qualificato	h	1	28,62 €	28,62 €	13,69	
	4 Operaio edile comune	h	1	28,62 €	28,62 €	13,69	
	Sommano euro				209,09 €		
	Spese Generali 15%				31,36 €		
	Sommano euro				240,45 €		
	Utili Impresa 10%				24,04 €		
	T O T A L E euro				264,49 €		

VOCE DI CAPITOLATO

Prelievo di campione massivo al fine di eseguire analisi chimico-fisiche presso laboratorio accreditato, eseguito da personale specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari.

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI: NP02

Tariffa	DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		%	
				unitario	TOTALE		
Np02	Rimozione e raccolta di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguita con idonei mezzi meccanici ed anche a mano, con l'ausilio dei necessari dispositivi personali di sicurezza, selezionati per						
	ELEMENTI:						
	1 [A.01,003,01] Autocarro con tipo di allestimento idoneo	h	2	68,60 €	137,20 €	23,79	
	2 [A.01,012,01] Escavatore di tipo gommato	h	2	133,86 €	267,72 €	46,43	
	3 Operaio edile qualificato	h	3	28,62 €	85,86 €	14,89	
	4 Operaio edile comune	h	3	28,62 €	85,86 €	14,89	
	Sommano euro				576,64 €		
	Spese Generali 15%				86,50 €		
	Sommano euro				663,14 €		
	Utili Impresa 10%				66,31 €		
	TOTALE euro				729,45 €		

VOCE DI CAPITOLATO

Rimozione e raccolta di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguita con idonei mezzi meccanici ed anche a mano, con l'ausilio dei necessari dispositivi personali di sicurezza, selezionati per tipologia e caricati su automezzi all'uopo autorizzati

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI: NP03

Tariffa	DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		%	
				unitario	TOTALE		
Np.03	Fornitura e posa in opera di fototrappola con CCD a colori, con Lente a 2 milioni di CMOS, schermo LCD da 2', con modalità Immagini/Video/Immagini+Video matrice, con risoluzione VGA,						
ELEMENTI:							
1	Come da preventivo fornito da ditta produttrice	cad	1	200,00 €	200,00	100	
				Sommano euro		200,00	
				Spese Generali 15% (già comprese)		0,00	
				Sommano euro		200,00	
				Utili Impresa 10% (già comprese)		0,00	
				TOTALE euro		200,00	

VOCE DI CAPITOLATO	
Fornitura e posa in opera di fototrappola con CCD a colori, con Lente a 2 milioni di CMOS, schermo LCD da 2', con modalità Immagini/Video/Immagini+Video matrice, con risoluzione VGA, 720P, 1080P, 2K e 2.7 K, Formato Video AVI, Durata video 5s, 10s, 20s, 30 s, 1 minuto, con risoluzione foto 9M, 14M, 22M, 36M, 42M, 48M, 58 M con formato immagine JPG; con tempo di attivazione 0,3-0,6 sec; con distanza IR 1-20m; con angolo Pir pari a 120°; con angolo dell'obiettivo pari a 120°; dotata di Led IR in numero di 46 luci invisibili da 940 nm; con ISO automatico; con scheda di memoria 4G da 128 GB; dotata di n. 8 batterie AA/DC 1,5V; impermeabile con grado IP66; del peso netto di 300 g; delle misure di mm 140x98x73; con certificazione CE, FCC, ROHS e RAEE; con temperatura di lavoro tra -10C° e +60C° (-14F° e +120 F°) montata sulla postazione definita in modo che sia mimetizzata alla vegetazione intorno	