



PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA

Lavori per la manutenzione straordinaria impianti elettrici e riscaldamento del padiglione "C" dell'IPSIA "L. da Vinci" in Contrada Rondinelle di Matera.

Elab. B

SCALA:

Data: AGOSTO 2025

Agg:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO REDATTO DA:

Area Tecnica - PROVINCIA DI MATERA

PROGETTO

P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti



Laboratorio di Meccatronica	Pad. C – n. 5	• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00 • Sostituzione n. 3 termococonduttori €. 1.000,00 x 3 = €. 3.000,00	€. 1.300,00
Laboratorio Motoristica	Pad. C – n. 4	• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00	€. 4.300,00
Laboratorio Impianti Elettrici Lab Green	Pad. C – n. 8	• n. 6 Calate 16A (3 fasi + Neutro + Terra) per alimentazione banchi di lavoro quadriposto €. 200x6 = €. 1.200,00 • Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00 • Prese di rete internet €. 120,00 • Assenza n. 1 termococonduttore €. 2.000,00	€. 4.620,00
Laboratorio Saldatura PON PNRR Scuola 4.0	Pad. C – n. 2	• n.2 calotte con presa Schuko (monofase 20A + Terra) per alimentazione saldatrice €. 100,00 x 2 = €. 200,00 • n.2 calotte con presa Schuko (monofase 16A + Terra) per Aspirafumi €. 100,00 x 2 = €. 200,00 • alimentazione elettrica per fresatrice da banco €. 150,00 • alimentazione elettrica per tornio da banco €. 150,00 • alimentazione elettrica per tornio da banco €. 150,00 • Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00 • Prese di rete internet €. 120,00 • Assenza n. 1 termococonduttore €. 2.000,00	€. 4.270,00

Laboratorio Elettronica/Elettrotecnica Ish Green	Pad. C – n. 14	• n. 6 Calate 16A (3 fasi + Neutro + Terra) per alimentazione banchi di lavoro quadriposto €. 200x6 = €. 1.200,00 • n. 3 calotte con presa Schuko (monofase 16A + Terra) per alimentazione pannelli didattici €. 100,00 x 3 = €. 300,00 • n. 1 presa esterna 20A (3 fasi + Neutro + Terra) per alimentazione trasformatore carrellato €. 100,00 • Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00 • Prese di rete internet €. 120,00 • Sistemazione motore/fine corsa serranda esterna €. 500,00	€. 3.520,00
		• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00	€. 1.300,00
		• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00 • Prese di rete internet €. 120,00 • Assenza n. 3 termoconvettori €. 2.000,00 x 3 = €. 6.000,00	€. 7.420,00
		• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale €. 600,00 • Verifiche conduttori e via cavi €. 700,00 • Prese di rete internet €. 120,00 • Assenza n. 1 termoconvettore €. 2.000,00	€. 3.420,00
Laboratorio Linguistico	Pad. C – n. 12		
Aula Magna Utilizzato come aula lo scorso anno	Pad. C – n. 1		
Laboratorio Pneumatica Utilizzato come aula	Pad. C – n. 3		

Laboratorio Misure Elettriche Utilizzato come aula	Pad. C – n. 6	• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale € 600,00	€ 1.420,00
		• Verifiche conduttori e via cavi € 700,00	
		• Prese di rete internet € 120,00	
Laboratorio Informatica Utilizzato come aula	Pad. C – n. 7	• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale € 600,00	€ 1.420,00
		• Verifiche conduttori e via cavi € 700,00	
		• Prese di rete internet € 120,00	
Laboratorio CNC Utilizzato come aula	Pad. C – n. 9	• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale € 600,00	€ 3.420,00
		• Verifiche conduttori e via cavi € 700,00	
		• Prese di rete internet € 120,00	
Archivio	Pad. C – n. 10	• Assenza n. 1 termoconvettore € 2.000,00	€ 7.300,00
		• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale € 600,00	
		• Verifiche conduttori e via cavi € 700,00	
Laboratorio Fonti Rinnovabili	Pad. C – n. 11	• Assenza n. 3 termoconvettori € 2.000,00 x 3 = € 6.000,00	€ 5.420,00
		• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale € 600,00	
		• Verifiche conduttori e via cavi € 700,00	
Laboratorio Fisica/Chimica	Pad. C – n. 12	• Prese di rete internet € 120,00	€ 3.420,00
		• Assenza n. 2 termoconvettori € 2.000,00 x 4 = € 4.000,00	
		• Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale € 600,00	
		• Verifiche conduttori e via cavi € 700,00	€ 3.420,00
		• Prese di rete internet € 120,00	
		• Assenza n. 1 termoconvettore € 2.000,00	

Aula Pluri-uso	Pad. C – n. 15	· Verifica quadro elettrico e funzionamento dispositivi di protezione con eventuale sostituzione di interruttore differenziale	€ 600,00	€ 5.420,00
		· Verifiche conduttori e via cavi	€ 700,00	
		· Prese di rete internet	€ 120,00	
		· Assenza n. 2 termoconvettori	€ 2.000,00 x 4 = € 4.000,00	
		· Aggiornamento planimetrie e Dichiarazione conformità	€ 2.000,00	
DI.CO				€ 2.000,00

TOTALE € 59.970,00