



Provincia di Matera
Provincia di Matera

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di bonifica ambientale di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nei Comuni di Tricarico, Grassano e Irsina

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Data, 12/11/2025

IL TECNICO

Geom. Francesco Malvasi



FRANCESCO MALVASI
03/12/2025 12:25:32 UTC+0100

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B.01.002.01	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni compatti con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cm ^q SOMMANO mc	209,38	16,98	3'555,27	745,19	20,960
2 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;; SOMMANO mc/km	20'938,00	0,57	11'934,66	2'770,03	23,210
3 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SOMMANO ql	3'350,08	3,22	10'787,26	0,00	
4 B.25.004.08	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... e rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 02 03 - plastica SOMMANO ql	3,00	10,48	31,44	0,00	
5 B.25.004.54	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ompilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 16 01 03 - pneumatici fuori uso SOMMANO ql	35,00	37,77	1'321,95	0,00	
6 B.25.004.62	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... n ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 20 03 03 - residui della pulizia stradale SOMMANO ql	45,00	24,02	1'080,90	0,00	
7 B.25.006.01	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. SOMMANO cad	3,00	349,61	1'048,83	0,00	
8 E.01.029.01	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari. SOMMANO mq	880,00	0,31	272,80	105,60	38,710
9 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. SOMMANO mc	275,00	4,71	1'295,25	333,01	25,710
10 E.03.005.01	Manutenzione delle canalette di scolo attraverso lo sgombero di materiali franati di qualsiasi natura e forma, anche a campioni di qualsiasi lunghezza e rifiuti di qualsiasi genere ... del cantiere. Sono esclusi l'onere per il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. SOMMANO mc	11,52	5,48	63,13	20,62	32,660
11 M.06.003.08	Caratterizzazione ambientale di campioni di materiale (terreni, rifiuti, etc.). Analisi qualitativa effettuata in microscopia ottica in contrasto di fase (SEM) ai sensi del DM 06.09.1994 per la verifica della presenza/assenza di amianto nei campioni prelevati. SOMMANO cad	3,00	368,46	1'105,38	0,00	
12 Np.01	Prelievo di campione massivo al fine di eseguire analisi chimico-fisiche presso laboratorio accreditato, eseguito da personale specializzato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari. SOMMANO cad	3,00	250,00	750,00	426,15	56,820
13 Np.02	Rimozione e raccolta di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguita con idonei mezzi meccanici ed anche a mano, con l'ausilio dei necessari dispositivi personali di sicurezza, selezionati per tipologia e caricati su automezzi all'uopo autorizzati					
	A R I P O R T A R E			33'246,87	4'400,60	

[illegible]

[illegible]