PROVINCIA DI MATERA

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 95 MONTALBANO JONICO E DELLA SP 73 SCANZANO MARE

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:
PROVINCIA DI MATERA

Progettazione:
Ing. Nicola Montesano
Studio in via Med. D'Oro Sinisi n. 34
75025 Policoro (MT)
Cell. 339 5385472
Pec: nicola.montesano2@ingpec.eu

Elaborato:

Prog-73-06

Scala: //

Titolo:

Progetto interventi su SP73:

COMPUTO DEI VOLUMI

Emissione:	00	Data:	Agosto 2021	Codice:	//
Revisione:	02	Data:	Novembre 2022	Codice:	//

	COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 1

SCAVO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	A1	3.12	25.00	12.50	39.000	
2200.00	2225.00	2	A1	3.11	25.00	12.50	38.875	
								77.875
2	3	2	A1	3.11	25.00	12.50	38.875	
2225.00	2250.00	3	A1	3.11	25.00	12.50	38.875	
								77.750
3	4	3	A1	3.11	25.00	12.50	38.875	
2250.00	2275.00	4	A1	3.04	25.00	12.50	38.000	
								76.875
4	5	4	A1	3.04	25.00	12.50	38.000	
2275.00	2300.00	5	A1	3.04	25.00	12.50	38.000	
								76.000
5	6	5	A1	3.04	25.00	12.50	38.000	
2300.00	2325.00	6	A1	3.01	25.00	12.50	37.625	
								75.625
6	7	6	A1	3.01	25.00	12.50	37.625	
2325.00	2350.00	7	A1	3.02	25.00	12.50	37.750	
								75.375
7	8	7	A1	3.02	25.00	12.50	37.750	
2350.00	2375.00	8	A1	2.99	25.00	12.50	37.375	
								75.125
8	9	8	A1	2.99	25.00	12.50	37.375	
2375.00	2400.00	9	A1	2.97	25.00	12.50	37.125	
								74.500
9	10	9	A1	2.97	25.00	12.50	37.125	
2400.00	2425.00	10	A1	2.96	25.00	12.50	37.000	
								74.125
10	11	10	A1	2.96	25.00	12.50	37.000	
2425.00	2450.00	11	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								73.375
11	12	11	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
2450.00	2475.00	12	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								72.750
12	13	12	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
2475.00	2500.00	13	A1	2.88	25.00	12.50	36.000	
								72.375
13	14	13	A1	2.88	25.00	12.50	36.000	
2500.00	2525.00	14	A1	2.88	25.00	12.50	36.000	
							72.000	901.750

	COMPUTO DEI VOLUMI				Foglio n. 2		
SCAVO							
DALLA SEZ. DA PROG. / ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
					A RIPORTARE mc	72.000	901.750
							72.000
14	14	A1	2.88	25.00	12.50	36.000	
2525.00 15 2550.00	15	A1	2.86	25.00	12.50	35.750	
							71.750
15	15	A1	2.86	25.00	12.50	35.750	
2550.00 16 2575.00	16	A1	2.83	25.00	12.50	35.375	
							71.125
16	16	A1	2.83	25.00	12.50	35.375	
2575.00 17 2600.00	17	A1	2.81	25.00	12.50	35.125	
							70.500
17	17	A1	2.81	25.00	12.50	35.125	
2600.00 18 2625.00	18	A1	2.80	25.00	12.50	35.000	
							70.125
18	18	A1	2.80	25.00	12.50	35.000	
2625.00 19 2650.00	19	A1	2.78	25.00	12.50	34.750	
							69.750
19	19	A1	2.78	25.00	12.50	34.750	
2650.00 20 2675.00	20	A1	2.78	25.00	12.50	34.750	
							69.500
20	20	A1	2.78	25.00	12.50	34.750	
2675.00 21 2700.00	21	A1	2.78	25.00	12.50	34.750	
							69.500
21	21	A1	2.78	25.00	12.50	34.750	
2700.00 22 2725.00	22	A1	2.76	25.00	12.50	34.500	
							69.250
22	22	A1	2.76	25.00	12.50	34.500	
2725.00 23 2750.00	23	A1	2.75	25.00	12.50	34.375	
							68.875
23	23	A1	2.75	25.00	12.50	34.375	
2750.00 24 2775.00	24	A1	2.73	25.00	12.50	34.125	
							68.500
24	24	A1	2.73	25.00	12.50	34.125	
2775.00 25 2800.00	25	A1	2.73	25.00	12.50	34.125	
							68.250
25	25	A1	2.73	11.24	5.62	15.343	
2800.00 25A 2811.24	25A	A1	2.75	11.24	5.62	15.455	
						30.798	1740.875

		COMPUTO DEI VOLUMI					Foglio n. 3	
SCAVO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc	30.798	1740.875
								30.798
25A	26	25A	A1	2.75	13.76	6.88	18.920	
								18.920
26	27	27	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								36.250
27	28	27	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
2850.00	2875.00	28	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								72.500
28	29	28	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
2875.00	2900.00	29	A1	2.89	25.00	12.50	36.125	
								72.375
29	30	29	A1	2.89	25.00	12.50	36.125	
2900.00	2925.00	30	A1	2.89	25.00	12.50	36.125	
								72.250
30	31	30	A1	2.89	25.00	12.50	36.125	
2925.00	2950.00	31	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								72.375
31	32	31	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
2950.00	2975.00	32	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								72.625
32	33	32	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
2975.00	3000.00	33	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								72.625
33	34	33	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
3000.00	3025.00	34	A1	2.89	25.00	12.50	36.125	
								72.375
34	35	34	A1	2.89	25.00	12.50	36.125	
3025.00	3050.00	35	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								72.375
35	36	35	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
3050.00	3075.00	36	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								72.625
36	37	36	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
3075.00	3100.00	37	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								72.750
37	38	37	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
							36.375	2551.718

	COMPUTO DEI VOLUMI				Foglio n. 4		
SCAVO							
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc	36.375	2551.718
3100.00	3125.00	38	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								72.625
38	39	38	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
3125.00	3150.00	39	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
								72.500
39	40	39	A1	2.90	25.00	12.50	36.250	
3150.00	3175.00	40	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								72.625
40	41	40	A1	2.91	25.00	12.50	36.375	
								36.375
41	42	42	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								12.375
42	43	42	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3225.00	3250.00	43	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
43	44	43	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3250.00	3275.00	44	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
44	45	44	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3275.00	3300.00	45	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
45	46	45	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3300.00	3325.00	46	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
46	47	46	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3325.00	3350.00	47	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
								24.625
47	48	47	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
3350.00	3375.00	48	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.625
48	49	48	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3375.00	3400.00	49	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
49	50	49	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3400.00	3425.00	50	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
								3015.968

	COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 5

SCAVO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc		3015.968
50	51	50	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3425.00	3450.00	51	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
								24.875
51	52	51	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
3450.00	3475.00	52	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.875
52	53	52	A1	0.99	21.28	10.64	10.534	
3475.00	3496.28	53	A1	0.98	21.28	10.64	10.427	
								20.961
53	54	53	A1	0.98	28.72	14.36	14.073	
3496.28	3525.00	54	A1	0.99	28.72	14.36	14.216	
								28.289
54	55	54	A1	0.99	30.78	15.39	15.236	
3525.00	3555.78	55	A1	0.99	30.78	15.39	15.236	
								30.472
55	56	55	A1	0.99	19.22	9.61	9.514	
3555.78	3575.00	56	A1	0.99	19.22	9.61	9.514	
								19.028
56	57	56	A1	0.99	40.29	20.14	19.939	
3575.00	3615.29	57	A1	0.99	40.29	20.14	19.939	
								39.878
57	58	57	A1	0.99	9.71	4.86	4.811	
3615.29	3625.00	58	A1	0.99	9.71	4.86	4.811	
								9.622
58	59	58	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3625.00	3650.00	59	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
								24.875
59	60	59	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
3650.00	3675.00	60	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
								24.750
60	61	60	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
3675.00	3700.00	61	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
								24.750
61	62	61	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
3700.00	3725.00	62	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
								24.750
								3313.093

	COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 6

SCAVO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc		3313.093
62	63	62	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
3725.00	3750.00	63	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
								24.750
63	64	63	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
3750.00	3775.00	64	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
								24.750
64	65	64	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
3775.00	3800.00	65	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.625
65	66	65	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3800.00	3825.00	66	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.750
66	67	66	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
3825.00	3850.00	67	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
								24.625
67	68	67	A1	0.98	25.00	12.50	12.250	
3850.00	3875.00	68	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
								24.750
68	69	68	A1	1.00	25.00	12.50	12.500	
3875.00	3900.00	69	A1	0.99	25.00	12.50	12.375	
								24.875
69	70	69	A1	0.99	7.59	3.80	3.762	
3900.00	3907.59	70	A1	0.99	7.59	3.80	3.762	
								7.524

TOTALE	3493.742
a detrarre quantità da 1 a 11	-756.625
TOTALE MC SCAVO	**2737.117**

	COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 7

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	1	B1	1.91	25.00	12.50	23.875	
2200.00	2225.00	1	B2	1.50	25.00	12.50	18.750	
		2	B2	1.90	25.00	12.50	23.750	
		2	B1	1.49	25.00	12.50	18.625	
								85.000
2	3	2	B2	1.90	25.00	12.50	23.750	
2225.00	2250.00	2	B1	1.49	25.00	12.50	18.625	
		3	B2	1.91	25.00	12.50	23.875	
		3	B1	1.49	25.00	12.50	18.625	
								84.875
3	4	3	B2	1.91	25.00	12.50	23.875	
2250.00	2275.00	3	B1	1.49	25.00	12.50	18.625	
		4	B1	1.86	25.00	12.50	23.250	
		4	B2	1.47	25.00	12.50	18.375	
								84.125
4	5	4	B1	1.86	25.00	12.50	23.250	
2275.00	2300.00	4	B2	1.47	25.00	12.50	18.375	
		5	B1	1.85	25.00	12.50	23.125	
		5	B2	1.47	25.00	12.50	18.375	
								83.125
5	6	5	B1	1.85	25.00	12.50	23.125	
2300.00	2325.00	5	B2	1.47	25.00	12.50	18.375	
		6	B1	1.83	25.00	12.50	22.875	
		6	B2	1.46	25.00	12.50	18.250	
								82.625
6	7	6	B1	1.83	25.00	12.50	22.875	
2325.00	2350.00	6	B2	1.46	25.00	12.50	18.250	
		7	B1	1.83	25.00	12.50	22.875	
		7	B2	1.46	25.00	12.50	18.250	
								82.250
7	8	7	B1	1.83	25.00	12.50	22.875	
2350.00	2375.00	7	B2	1.46	25.00	12.50	18.250	
		8	B1	1.81	25.00	12.50	22.625	
		8	B2	1.45	25.00	12.50	18.125	
								81.875
8	9	8	B1	1.81	25.00	12.50	22.625	
2375.00	2400.00	8	B2	1.45	25.00	12.50	18.125	
		9	B2	1.80	25.00	12.50	22.500	
							63.250	583.875

	COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 8

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc	63.250	583.875
		9	B1	1.45	25.00	12.50	18.125	
								81.375
9	10	9	B2	1.80	25.00	12.50	22.500	
2400.00	2425.00	9	B1	1.45	25.00	12.50	18.125	
		10	B2	1.79	25.00	12.50	22.375	
		10	B1	1.45	25.00	12.50	18.125	
								81.125
10	11	10	B2	1.79	25.00	12.50	22.375	
2425.00	2450.00	10	B1	1.45	25.00	12.50	18.125	
		11	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
		11	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								80.125
11	12	11	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
2450.00	2475.00	11	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		12	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
		12	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								79.250
12	13	12	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
2475.00	2500.00	12	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		13	B1	1.72	25.00	12.50	21.500	
		13	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								79.000
13	14	13	B1	1.72	25.00	12.50	21.500	
2500.00	2525.00	13	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		14	B1	1.71	25.00	12.50	21.375	
		14	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								78.625
14	15	14	B1	1.71	25.00	12.50	21.375	
2525.00	2550.00	14	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		15	B1	1.69	25.00	12.50	21.125	
		15	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								78.250
15	16	15	B1	1.69	25.00	12.50	21.125	
2550.00	2575.00	15	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		16	B1	1.67	25.00	12.50	20.875	
		16	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
							77.750	1141.625

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc	77.750	1141.625
								77.750
16	17	16	B1	1.67	25.00	12.50	20.875	
2575.00	2600.00	16	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		17	B1	1.65	25.00	12.50	20.625	
		17	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								77.250
17	18	17	B1	1.65	25.00	12.50	20.625	
2600.00	2625.00	17	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		18	B1	1.64	25.00	12.50	20.500	
		18	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								76.875
18	19	18	B1	1.64	25.00	12.50	20.500	
2625.00	2650.00	18	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		19	B1	1.62	25.00	12.50	20.250	
		19	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								76.500
19	20	19	B1	1.62	25.00	12.50	20.250	
2650.00	2675.00	19	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		20	B1	1.62	25.00	12.50	20.250	
		20	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								76.250
20	21	20	B1	1.62	25.00	12.50	20.250	
2675.00	2700.00	20	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		21	B1	1.61	25.00	12.50	20.125	
		21	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								76.125
21	22	21	B1	1.61	25.00	12.50	20.125	
2700.00	2725.00	21	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		22	B1	1.59	25.00	12.50	19.875	
		22	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								75.750
22	23	22	B1	1.59	25.00	12.50	19.875	
2725.00	2750.00	22	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		23	B1	1.59	25.00	12.50	19.875	
		23	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								75.500
								1753.625

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc		1753.625
23	24	23	B1	1.59	25.00	12.50	19.875	
2750.00	2775.00	23	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		24	B1	1.56	25.00	12.50	19.500	
		24	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								75.125
24	25	24	B1	1.56	25.00	12.50	19.500	
2775.00	2800.00	24	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
		25	B1	1.59	25.00	12.50	19.875	
		25	B2	1.43	25.00	12.50	17.875	
								75.125
25	25A	25	B1	1.59	11.24	5.62	8.936	
2800.00	2811.24	25	B2	1.43	11.24	5.62	8.037	
		25A	B1	1.61	11.24	5.62	9.048	
		25A	B2	1.43	11.24	5.62	8.037	
								34.058
25A	26	25A	B1	1.61	13.76	6.88	11.077	
2811.24	2825.00	25A	B2	1.43	13.76	6.88	9.838	
								20.915
26	27	27	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								61.500
27	28	27	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
2850.00	2875.00	28	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								123.000
28	29	28	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
2875.00	2900.00	29	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
								123.125
29	30	29	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
2900.00	2925.00	30	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
								123.250
30	31	30	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
2925.00	2950.00	31	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								123.125
31	32	31	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
2950.00	2975.00	32	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								123.000
32	33	32	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
							61.500	2635.848

	COMPUTO DEI VOLUMI		Foglio n. 11

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc	61.500	2635.848
2975.00	3000.00	33	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								123.000
33	34	33	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
3000.00	3025.00	34	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								123.000
34	35	34	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
3025.00	3050.00	35	B1	4.91	25.00	12.50	61.375	
								122.875
35	36	35	B1	4.91	25.00	12.50	61.375	
3050.00	3075.00	36	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
								123.000
36	37	36	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
3075.00	3100.00	37	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
								123.250
37	38	37	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
3100.00	3125.00	38	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
								123.250
38	39	38	B1	4.93	25.00	12.50	61.625	
3125.00	3150.00	39	B1	4.91	25.00	12.50	61.375	
								123.000
39	40	39	B1	4.91	25.00	12.50	61.375	
3150.00	3175.00	40	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								122.875
40	41	40	B1	4.92	25.00	12.50	61.500	
								61.500
41	42	42	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								21.625
42	43	42	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3225.00	3250.00	43	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
43	44	43	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3250.00	3275.00	44	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
44	45	44	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3275.00	3300.00	45	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
								3832.973

		COMPUTO DEI VOLUMI				Foglio n. 12		
RILEVATO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc		3832.973
45	46	45	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3300.00	3325.00	46	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
								43.375
46	47	46	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
3325.00	3350.00	47	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.375
47	48	47	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3350.00	3375.00	48	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
48	49	48	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3375.00	3400.00	49	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
49	50	49	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3400.00	3425.00	50	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
50	51	50	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3425.00	3450.00	51	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
51	52	51	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3450.00	3475.00	52	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
52	53	52	B1	1.73	21.28	10.64	18.407	
3475.00	3496.28	53	B1	1.73	21.28	10.64	18.407	
								36.814
53	54	53	B1	1.73	28.72	14.36	24.843	
3496.28	3525.00	54	B1	1.73	28.72	14.36	24.843	
								49.686
54	55	54	B1	1.73	30.78	15.39	26.625	
3525.00	3555.78	55	B1	1.73	30.78	15.39	26.625	
								53.250
55	56	55	B1	1.73	19.22	9.61	16.625	
3555.78	3575.00	56	B1	1.73	19.22	9.61	16.625	
								33.250
56	57	56	B1	1.73	40.29	20.14	34.842	
3575.00	3615.29	57	B1	1.73	40.29	20.14	34.842	
								69.684
								4378.657

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc		4378.657
57	58	57	B1	1.73	9.71	4.86	8.408	
3615.29	3625.00	58	B1	1.73	9.71	4.86	8.408	
								16.816
58	59	58	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3625.00	3650.00	59	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
59	60	59	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3650.00	3675.00	60	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
60	61	60	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3675.00	3700.00	61	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
61	62	61	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3700.00	3725.00	62	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
62	63	62	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3725.00	3750.00	63	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
63	64	63	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3750.00	3775.00	64	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
64	65	64	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3775.00	3800.00	65	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.250
65	66	65	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3800.00	3825.00	66	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
								43.375
66	67	66	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
3825.00	3850.00	67	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
								43.375
67	68	67	B1	1.73	25.00	12.50	21.625	
3850.00	3875.00	68	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
								43.375
68	69	68	B1	1.74	25.00	12.50	21.750	
3875.00	3900.00	69	B1	1.72	25.00	12.50	21.500	
								43.250
								4871.598

RILEVATO

DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
						A RIPORTARE mc		4871.598
69	70	69	B1	1.72	7.59	3.80	6.536	
3900.00	3907.59	70	B1	1.73	7.59	3.80	6.574	
								13.110
					TOTALE			4884.708
					a detrarre quantità da 1 a 11			-826.500
					TOTALE RILEVATO			**4058.208**