



**Finanziato
dall'Unione Europea**
Next GenerationEU



PROVINCIA DI MATERA AREA TECNICA



Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori
finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio
dell'Istituto Professionale Statale e Artigianato
"L. Da Vinci" di Matera

*Decreto Ministero Istruzione n. 217/2021.
Finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU*

PROGETTO UNIFICATO (Definitivo-Esecutivo)

Elab. F

COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI E SPECIALI

Progettista

R.U.P.

Arch. Mario SIMINI

Ing. Michele PONTILLO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Ufficio/Spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	465,96	465,96
2 S.04.014.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... vi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm Ufficio/Spogliatoio (per successivi 3 mesi)					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	305,62	916,86
3 S.04.011.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... rie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 480 x 240 x 270 con vasi alla turca Bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	370,07	370,07
4 S.04.012.01	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 480 x 240 x 270 con vasi alla turca Bagno (per successivi 3 mesi)					3,00		
	SOMMANO cad/30g					3,00	242,51	727,53
5 S.03.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50 Stimati					260,00		
	SOMMANO mq					260,00	3,43	891,80
6 S.03.006.04	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza pari a m 1,50 Vedi voce n° 5 [mq 260.00]	4,00				1'040,00		
	SOMMANO mq/30g					1'040,00	0,17	176,80
7 S.03.016.10	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC Estintori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,80	61,80
	A R I P O R T A R E							3'610,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'610,82
8 S.05.001.03	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale Stimati SOMMANO cad/30g					2,00 2,00	10,55	21,10
9 S.07.003.01	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente f ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stimati (1 a settimana) *(H/peso=4*4) SOMMANO cad	4,00			16,000	64,00 64,00	2,21	141,44
10 S.07.005.01	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ... ezzo gli oneri di smaltimento Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Stimati (1 a settimana) *(H/peso=4*4) SOMMANO cad	4,00			16,000	64,00 64,00	5,63	360,32
11 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina facciale di tipo chirurgico Stimati (1 al giorno) *(H/peso=30*4) SOMMANO cad	4,00			120,000	480,00 480,00	0,64	307,20
12 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani Stimati (1 a settimana) *(H/peso=4*4) SOMMANO lt				16,000	16,00 16,00	12,00	192,00
13 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere SOMMANO cad					1,00 1,00	126,18	126,18
14 S.07.015.01	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica Stimati (1 al giorno) *(H/peso=30*4) SOMMANO cad				120,000	120,00 120,00	0,78	93,60
15 S.07.016.01	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...)							
	A R I P O R T A R E							4'852,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'852,66
16 S.07.017.01	per ciasun mezzo e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I. Stimati (1 a settimana) *(H/peso=4*4)	2,00			16,000	32,00	10,98	351,36
	SOMMANO cad					32,00		
16 S.07.017.01	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I. Spogliatoio (1 a settimana) *(H/peso=4*4)	10,80			16,000	172,80	1,01	174,53
	SOMMANO mq					172,80		
17 S.07.018.01	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, compreso D.P.I. Bagno *(H/peso=30*4)				120,000	120,00	14,55	1'746,00
	SOMMANO cad/gg					120,00		
18 S.07.019.01	Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc... compresi comandi esterni tipo dispositivi perazioname ... ropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc...) per ciascun attrezzatura e per ogni singolo intervento, compreso D.P.I. Stimati (1 a settimana) *(par.ug.=2*4)*(H/peso=4*4)	8,00			16,000	128,00	3,61	462,08
	SOMMANO cad					128,00		
19 S.07.022.02	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente piu' sicuro ... lute e normative di riferimento emanate in materia. Sono compresi i costi per i D.P.I.. per superfici da 51 fino a 100mq Stimati					3,00	267,82	803,46
	SOMMANO a corpo					3,00		
20 S.07.022.03	Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente piu' sicuro ... ompresi i costi per i D.P.I. per superfici da 101 fino a 1000mq - sovrapprezzo alla voce S.07.022.02 per i mq eccedenti Stimati					215,00	1,52	326,80
	SOMMANO mq					215,00		
21 S.07.026.02	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in ... eria, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro Stimati					1,00	62,14	62,14
	SOMMANO cad					1,00		
22 S.07.026.01	Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti dispenser meccanico a piantana con pedale Stimati					1,00	142,63	142,63
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							8'921,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'921,66
23 S.01.022.01	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Stimati	2,00			30,000	60,00	17,71	1'062,60
	SOMMANO cad/gg					60,00		
24 Arr	Arrotondamento					15,74	1,00	15,74
	SOMMANO a corpo					15,74		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							10'000,00
	T O T A L E euro							10'000,00
	Data, _____							
	Il Tecnico Arch. Mario Simini							
	A R I P O R T A R E							