



FUTURA **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media "Giovanni Paolo II"

CUP: E49I22000000006

IL Progettista incaricato
(Arch. Daniela Carmen COSCIA)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio MELE)

**DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA ELENCO
COMPONENTI EDILIZI E MATERIALI
RICICLABILI O RIUTILIZZABILI**

A07.1

Scala:

data: Giugno 2023

**DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA
ELENCO COMPONENTI EDILIZI E
MATERIALI RICICLABILI O
RIUTILIZZABILI**

(punto 2.4.14 dell' Allegato del DM. 23 giugno 2022)

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale, impiantistico, barriere architettoniche ed efficientamento energetico della palestra della Scuola Media Statale Giovanni Paolo II

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ferrandina

Ferrandina, 15/06/2023

Il Tecnico
Arch. Coscia Daniela Carmen

| TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | Quantità | PESO unitario Kg/U.M. | PESO TOTALE 1000xKg | materia RICICLABILE o RIUTILIZZABILE | | St. |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----|
| | | | | | % | PESO 1000xKg | |
| B.02.002.07 | Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato; | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.6 | 0,32 | | | 0,816 | SI |
| | | SOMMANO mc | 0,32 | 2549,250 | 100,00 | 0,816 | |
| B.02.015.09 | Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'av ... erracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali; | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.14 | 53,43 | | | 6,810 | SI |
| | | SOMMANO mq | 53,43 | 127,460 | 80,00 | 5,448 | |
| B.02.016.01 | Rimozione di pavimenti in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato sul sottofondo livellato o su preesistenti pavimenti, esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.1 | 504,67 | | | 5,138 | NO |
| | | SOMMANO mq | 504,67 | 10,180 | 90,00 | 4,624 | |
| B.02.018.03 | Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, canalizzazione, apertura di vani porta e finestre, esclusi i pontegg ... orto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento. strutture in conglomerato cementizio; | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.5 | 525,53 | | | 1,285 | SI |
| | | SOMMANO ml/cm | 525,53 | 2,445 | 100,00 | 1,285 | |
| B.02.020.04 | Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta interna in legno, compresa stipite, controstopite e coprifili; | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.10 | 9,00 | | | 2,673 | NO |
| | | SOMMANO mq | 9,00 | 297,000 | 40,00 | 1,069 | |
| B.02.023.01 | Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferi ... trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq; | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.2 | 10,98 | | | 0,672 | SI |
| | | SOMMANO mq | 10,98 | 61,180 | 100,00 | 0,672 | |
| B.02.023.07 | Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di cancello o cancelletto; | | | | | | |
| | | Riciclabile Voce Nr.3 | 4,50 | | | 0,275 | SI |
| | | SOMMANO mq | 4,50 | 61,180 | 100,00 | 0,275 | |
| B.02.026.01 | Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone; | | | | | | |
| | | Riutilizzabile Voce Nr.11 | 5,00 | | | 0,090 | NO |

