



DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 141 DEL 09/05/2022  
"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane."  
Annualità 2024



**Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento barriere di sicurezza, S.P. 10 (Matera Sud) dell'area n. 1 di Matera**

ELABORATO

**B**

## COMPUTO METRICO

| Rev.   | Data          | Scala | Formato |
|--------|---------------|-------|---------|
| REV.00 | febbraio 2024 | -     | A4      |

## PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento  
geom. Pietro Rinaldi

Il Progettista  
ing. Francesco Pellegrino

Revisioni

REV.00 - 06/02/2024



## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento barriere di sicurezza, S.P. 10 (Matera Sud) dell'area n. 1 di Matera

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Matera

Data, 06/02/2024

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>  |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Intervento n. 1 - km 0+160 (SpCat 1)</b>   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>Interventi di consolidamento (Cat 1)</b>   |            |       |       |        |          |          |           |
| 1<br>L.01.006.01    | Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;<br>SpCat 1 - Intervento n. 1 - km 0+160<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>decespugliamento area di intervento  |            | 50,00 | 3,000 |        | 150,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mq  |            |       |       |        | 150,00   | 0,59     | 88,50     |
| 2<br>E.02.001.01    | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cm <sup>2</sup> , compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;<br>SpCat 1 - Intervento n. 1 - km 0+160<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>scavo per posa gabbioni - in ragione di un'area media pari a 3,5 mq | 3,50       | 50,00 |       |        | 175,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mc  |            |       |       |        | 175,00   | 5,75     | 1'006,25  |
| 3<br>B.05.001.02    | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10<br>SpCat 1 - Intervento n. 1 - km 0+160<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>magrone per realizzazione piano di posa gabbioni                                 |            | 50,00 | 2,000 | 0,150  | 15,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mc  |            |       |       |        | 15,00    | 115,73   | 1'735,95  |
| 4<br>L.02.034.02    | Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 245 g/mq)<br>SpCat 1 - Intervento n. 1 - km 0+160<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>gabbioni prima fila<br>gabbioni seconda fila<br>gabbioni terza fila fila        |            | 50,00 | 2,000 | 1,000  | 100,00   |          |           |
|                     |   |            | 50,00 | 2,000 | 1,000  | 100,00   |          |           |
|                     |   |            | 50,00 | 1,000 | 1,000  | 50,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mc  |            |       |       |        | 250,00   | 115,01   | 28'752,50 |
| 5<br>L.02.048.01    | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa gra ... n inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>SpCat 1 - Intervento n. 1 - km 0+160<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>Tessuto-non tessuto *(larg.=1+0,5+1+0,4+1)                                       |            | 50,00 | 3,900 |        | 195,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mq  |            |       |       |        | 195,00   | 7,34     | 1'431,30  |
| 6                   | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | 33'014,50 |











| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 54'963,73 |
| 15<br>L.01.006.01   | <b>Intervento n. 2 - km 1+900 (SpCat 2)</b><br><b>Interventi di consolidamento (Cat 1)</b><br>Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;<br>SpCat 2 - Intervento n. 2 - km 1+900<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>decespugliamento area di intervento |            | 50,00 | 3,000 |        | 150,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 150,00   | 0,59     | 88,50     |
| 16<br>E.02.001.01   | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;<br>SpCat 2 - Intervento n. 2 - km 1+900<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>scavo per posa gabbioni - in ragione di un'area media pari a 3,5 mq   | 3,50       | 50,00 |       |        | 175,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 175,00   | 5,75     | 1'006,25  |
| 17<br>B.05.001.02   | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10<br>SpCat 2 - Intervento n. 2 - km 1+900<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>magrone per realizzazione piano di posa gabbioni  |            | 50,00 | 2,000 | 0,150  | 15,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 15,00    | 115,73   | 1'735,95  |
| 18<br>L.02.034.02   | Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 245 g/mq)<br>SpCat 2 - Intervento n. 2 - km 1+900<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>gabbioni prima fila<br>gabbioni seconda fila<br>gabbioni terza fila fila   |            | 50,00 | 2,000 | 1,000  | 100,00   |          |           |
|                     |  |            | 50,00 | 2,000 | 1,000  | 100,00   |          |           |
|                     |  |            | 50,00 | 1,000 | 1,000  | 50,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 250,00   | 115,01   | 28'752,50 |
| 19<br>L.02.048.01   | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa gra ... n inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>SpCat 2 - Intervento n. 2 - km 1+900<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>Tessuto-non tessuto   |            | 50,00 | 3,900 |        | 195,00   |          |           |
|                     | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 195,00   | 7,34     | 1'431,30  |
| 20<br>E.02.007.01   | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ... ), escluso la   |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        |          |          | 87'978,23 |







| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |                         |                         |                         | Quantità                            | IMPORTI  |            |
|---------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------|------------|
|                     |  | par.ug.    | lung.                   | larg.                   | H/peso                  |                                     | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |                         |                         |                         |                                     |          | 97'336,34  |
| 26<br>L.01.006.01   | <b>Intervento n. 3 - km 2+050 (SpCat 3)</b><br><b>Interventi di consolidamento (Cat 1)</b><br>Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;<br>SpCat 3 - Intervento n. 3 - km 2+050<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>decespugliamento area di intervento<br><br>SOMMANO mq |            | 60,00                   | 3,000                   |                         | 180,00<br>180,00                    | 0,59     | 106,20     |
| 27<br>E.02.001.01   | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;<br>SpCat 3 - Intervento n. 3 - km 2+050<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>scavo per posa gabbioni - in ragione di un'area media pari a 3,5 mq<br><br>SOMMANO mc   | 3,50       | 60,00                   |                         |                         | 210,00<br>210,00                    | 5,75     | 1'207,50   |
| 28<br>B.05.001.02   | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10<br>SpCat 3 - Intervento n. 3 - km 2+050<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>magrone per realizzazione piano di posa gabbioni<br><br>SOMMANO mc  |            | 60,00                   | 2,000                   | 0,150                   | 18,00<br>18,00                      | 115,73   | 2'083,14   |
| 29<br>L.02.034.02   | Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 245 g/mq)<br>SpCat 3 - Intervento n. 3 - km 2+050<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>gabbioni prima fila<br>gabbioni seconda fila<br>gabbioni terza fila fila<br><br>SOMMANO mc   |            | 60,00<br>60,00<br>60,00 | 2,000<br>2,000<br>1,000 | 1,000<br>1,000<br>1,000 | 120,00<br>120,00<br>60,00<br>300,00 | 115,01   | 34'503,00  |
| 30<br>L.02.048.01   | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa gra ... n inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>SpCat 3 - Intervento n. 3 - km 2+050<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>Tessuto-non tessuto *(larg.=1+0,5+1+0,4+1)<br><br>SOMMANO mq  |            | 60,00                   | 3,900                   |                         | 234,00<br>234,00                    | 7,34     | 1'717,56   |
| 31<br>E.02.007.01   | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ... ), escluso la   |            |                         |                         |                         |                                     |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |                         |                         |                         |                                     |          | 136'953,74 |





| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |        |          |          | 143'308,58 |
| 35<br>L.01.006.01   | <b>Intervento n. 4 - km 3+300 (SpCat 4)</b><br><b>Interventi di consolidamento (Cat 1)</b><br>Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;<br>SpCat 4 - Intervento n. 4 - km 3+300<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>decespugliamento area di intervento |            | 30,00 | 3,000 |        | 90,00    |          |            |
|                     | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 90,00    | 0,59     | 53,10      |
| 36<br>E.02.001.01   | Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cm <sup>2</sup> , compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;<br>SpCat 4 - Intervento n. 4 - km 3+300<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>scavo per posa gabbioni - in ragione di un'area media pari a 3,5 mq  | 3,50       | 30,00 |       |        | 105,00   |          |            |
|                     | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 105,00   | 5,75     | 603,75     |
| 37<br>B.05.001.02   | Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10<br>SpCat 4 - Intervento n. 4 - km 3+300<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>magrone per realizzazione piano di posa gabbioni  |            | 30,00 | 2,000 | 0,150  | 9,00     |          |            |
|                     | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 9,00     | 115,73   | 1'041,57   |
| 38<br>L.02.034.02   | Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con ... i Zinco-Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2 ) (ricoprimento minimo 245 g/mq)<br>SpCat 4 - Intervento n. 4 - km 3+300<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>gabbioni prima fila<br>gabbioni seconda fila<br>gabbioni terza fila fila   |            | 30,00 | 2,000 | 1,000  | 60,00    |          |            |
|                     |  |            | 30,00 | 2,000 | 1,000  | 60,00    |          |            |
|                     |  |            | 30,00 | 1,000 | 1,000  | 30,00    |          |            |
|                     | SOMMANO mc   |            |       |       |        | 150,00   | 115,01   | 17'251,50  |
| 39<br>L.02.048.01   | Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo continuo in fibra di polipropilene avente la funzione di filtro separatore di terreni a diversa gra ... n inferiore a 335 N. Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>SpCat 4 - Intervento n. 4 - km 3+300<br>Cat 1 - Interventi di consolidamento<br>Tessuto-non tessuto *(larg.=1+0,5+1+0,4+1)  |            | 30,00 | 3,900 |        | 117,00   |          |            |
|                     | SOMMANO mq   |            |       |       |        | 117,00   | 7,34     | 858,78     |
| 40<br>E.02.007.01   | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ... ), escluso la   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |        |          |          | 163'117,28 |











| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          | 289'454,02 |
| 48<br>E.08.011.02   | <b>Segnaletica verticale e orizzontale (Cat 4)</b><br><br>Fornitura di segnali di prescrizione e indicazione (come da figure del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 60 cm<br>SpCat 5 - Interventi su l'intero sviluppo<br>Cat 4 - Segnaletica verticale e orizzontale  |            |       |       |        | 20,00    |          |            |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 20,00    | 46,98    | 939,60     |
| 49<br>E.08.001.02   | Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm<br>SpCat 5 - Interventi su l'intero sviluppo<br>Cat 4 - Segnaletica verticale e orizzontale   |            |       |       |        | 10,00    |          |            |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 10,00    | 43,37    | 433,70     |
| 50<br>E.08.086.01   | Fornitura di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere ed altezza dal piano di calpestio ... lo spinotto necessario all'ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all'estremità superiore. 60 mm<br>SpCat 5 - Interventi su l'intero sviluppo<br>Cat 4 - Segnaletica verticale e orizzontale<br>(H/peso=0,6+2,20+0,5) | 30,00      |       |       | 3,300  | 99,00    |          |            |
|                     | SOMMANO m   |            |       |       |        | 99,00    | 14,48    | 1'433,52   |
| 51<br>E.08.089.01   | Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto a ... nere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00<br>SpCat 5 - Interventi su l'intero sviluppo<br>Cat 4 - Segnaletica verticale e orizzontale                         |            |       |       |        | 30,00    |          |            |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 30,00    | 58,28    | 1'748,40   |
| 52<br>E.08.087.01   | Fornitura di staffa antirotazione in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai sostegni. 60 mm<br>SpCat 5 - Interventi su l'intero sviluppo<br>Cat 4 - Segnaletica verticale e orizzontale  |            |       |       |        | 80,00    |          |            |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 80,00    | 2,48     | 198,40     |
| 53<br>E.08.090.01   | Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico sostegno<br>SpCat 5 - Interventi su l'intero sviluppo<br>Cat 4 - Segnaletica verticale e orizzontale  |            |       |       |        | 80,00    |          |            |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 80,00    | 21,69    | 1'735,20   |
|                     | -----<br>-----<br>-----   |            |       |       |        |          |          |            |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | 295'942,84 |









