



**PROVINCIA DI MATERA**  
Area Tecnica Settore Viabilità

pag. 1

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:** D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123 DEL 19/03/2020.  
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI  
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI  
PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE.  
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 69 "FERANDINA - STIGLIANO".

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Matera

Matera, 24/05/2024

**IL TECNICO**  
Geom. Biagio Disisto

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 B.25.004.12	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... egnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SOMMANO ql	5'291,08	3,37	17'830,94	0,00	
2 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato. SOMMANO mq/cm	31'124,00	0,91	28'322,84	6'536,91	23,080
3 E.01.002.01	Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. , compreso il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa SOMMANO mq	7'781,00	1,23	9'570,63	4'201,51	43,900
4 E.01.038.01	Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; SOMMANO mc/km	9'337,20	0,58	5'415,58	1'400,47	25,860
5 E.02.002.01	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovan ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; SOMMANO mc	150,60	10,36	1'560,22	373,52	23,940
6 E.04.007.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratt ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SOMMANO mq/cm	22'590,00	1,86	42'017,40	9'260,63	22,040
7 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SOMMANO mq/cm	31'124,00	2,12	65'982,88	10'893,77	16,510
8 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg/mq. SOMMANO mq	7'781,00	1,12	8'714,72	2'567,36	29,460
9 E.07.001.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... l tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12 SOMMANO m	18'000,00	0,67	12'060,00	3'240,52	26,870
10 L.01.007.01	Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di alte ... ento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			191'475,21	38'474,69	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			191'475,21	38'474,69	
	risulta;  SOMMANO mq	5'020,00	0,77	3'865,40	1'656,71	42,860
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			195'340,61	40'131,40	20,544
	<b>T O T A L E euro</b>			195'340,61	40'131,40	20,544
	Matera, 24/05/2024  <b>Il Tecnico</b> Geom. Biagio Disisto					
	A R I P O R T A R E					