



DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 123 DEL
19/03/2020

*“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane. Integrazione al
programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”
Interventi per l'annualità 2020-2024*

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'



***Messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 8
“Matera Grassano”***

ELABORATO

B

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rev.

Data

Scala

Formato

Gennaio 2025

-

A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Pietro Rinaldi



Il Progettista
Geom. Francesco Simone

Revisioni

PROVINCIA DI MATERA
PROVINCIA DI MATERA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: D.M. 123/2020 - ANNUALITA' 2023- MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 8
MATERA - GRASSANO. TRATTI SALTUARI NEI COMUNI DI MATERA E
GROTTOLE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA


Matera, _____

IL TECNICO

Geom. Francesco Simone



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 / 1 N.P. 02	<p>LAVORI A MISURA</p> <p>S.P. 8 (SpCat 1) Potature Alberi (Cat 2) Potatura Alberi (SbCat 1)</p> <p>Potatura completa di alberature stradali (tipo eucalipto) consistente nel taglio ed asportazione di rami protesi sulla sede stradale e sulle relative pertinenze. La lavorazione deve essere eseguita da personale specializzato, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento comprensivo di attrezzatura, mezzi meccanici necessari, oneri e spese per la raccolta, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta dall'area di cantiere, la pulizia del piano viabile ed ogni altro magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico veicolare. Per esemplare arboreo di altezza compresa tra 10,00 metri e 20,00 metri, misurata dal piano di campagna.</p> <p>POTATURA ALBERI DI EUCALIPTO LATO DX e SX IN DIREZIONE GRASSANO DAL KM 2+900 AL KM 8+300 (vedi grafico:)</p>					159,00		
	SOMMANO cadauno					159,00	418,43	66'530,37
2 / 2 N.P. 4	<p>Materiale legnoso di qualsiasi essenza ancora utilizzabile a dedurre a stima e salvo verifica q.li 10 x pianta, di materiale legnoso utilizzabile che sarà a completa disposizione dell'impresa esecutrice la quale ne potrà disporre come crede. (Salvo conguaglio in fase esecutiva)</p> <p>a dedurre a stima e salvo verifica q.li 5 x pianta da sramare, di materiale legnoso utilizzabile che sarà a completa disposizione dell'impresa esecutrice la quale ne potrà disporre come crede. (Salvo conguaglio in fase esecutiva)</p> <p>SI DETRAGGONO q.le</p> <p>Interventi sul Piano Viabile (Cat 1) Puliza Cunette (SbCat 2)</p>					-1'590,00		
						-150,00		
						-1'740,00	2,50	-4'350,00
3 / 3 E.01.002.01	<p>Sfangamento e depolverizzazione di capostrada, piazzali ecc. compresa la formazione o apertura degli scolini, compreso altresì il carico, trasporto, scarico e compattazione del materiale di risulta nell'ambito dell'istesa lato dx-sx per una larghezza pari a 30 cm. in corrispondenza degli interventi come seguono:</p> <p>lato dx-sx dal km 3+000 fino al km 14+800 verso Grassano - Incrocio S.P.</p>							
	A R I P O R T A R E							62'180,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'180,37
4 / 4 B.25.006.01	65 FONDOVALLE BASENTELLO	2,00	10300,00	0,300		6'180,00		
	SOMMANO mq					6'180,00	1,34	8'281,20
	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto.					2,00		
	KM 2+900 AL KM 11+800 + ACCESSO INCROCI					2,00	349,61	699,22
5 / 5 L.01.006.02	Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m., con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento: senza rimozione del materiale di risulta;							
	BANCHINA STRADALE	2,00	11800,00	2,000		47'200,00		
	SOMMANO mq					47'200,00	0,24	11'328,00
6 / 6 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondità di cm. 20), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresì la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di acqua con canali fagatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;							
	Pulizie cunette dal KM 2+900 al km 14.800 (Incrocio S.P. 65 FONDOVALLE BASENTELLO) + ACCESSO INCROCI. Sviluppo cunetta mtl 1.50 (vedi grafico:)	2,00	11800,00	1,500	0,200	7'080,00		
	SOMMANO mc					7'080,00	5,84	41'347,20
	A R I P O R T A R E							123'835,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							123'835,99
7 / 7 L.01.007.01	<p align="center">Macchia Mediterranea (SbCat 3)</p> <p>Decespugliamento di scarpate stradali, ferroviarie e fluviali, invase da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m., eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) escluso l'onere di smaltimento e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento: con raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantiere del materiale di risulta;</p> <p>SCARPATE INVASE DA ROVI E MACCHIA MEDITERRANEA DAL KM 6+700 VERSO GRASSANO PER UNA LUNGHEZZA DI 700 MT</p> <p>SCARPATE INVASE DA ROVI E MACCHIA MEDITERRANEA DAL KM 10+200 AL KM 11+200 VERSO GRASSANO PER UNA LUNGHEZZA DI 700 MT</p> <p align="right">SOMMANO mq</p>	2,00	600,00	2,000		2'400,00		
		2,00	1000,00	2,000		4'000,00		
						6'400,00	0,79	5'056,00
8 / 8 E.02.007.01	<p align="center">Puliza Cunette (SbCat 2)</p> <p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A 2 - 5, A 3, sempre che siano ritenuti idonei dalla D.L., oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto; compreso l'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.</p> <p>Si considera 90% di materiale per sistemazione.</p> <p>Vedi voce n° 6 [mc 7 080.00]</p> <p align="right">SOMMANO mc</p>	0,90				6'372,00		
						6'372,00	4,64	29'566,08
9 / 9 E.01.038.01	<p>Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , sco ... i con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;</p> <p>Si considera 10% di materiale da conferire a discarica. Si considera discarica</p>							
	A R I P O R T A R E							158'458,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							158'458,07
10 / 10 B.25.004.25	presente ad una distanza di 12 km. Vedi voce n° 6 [mc 7 080.00]	0,10			12,000	8'496,00	0,64	5'437,44
	SOMMANO mc/km					8'496,00		
	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Si considera 10% di materiale da conferire a discarica Vedi voce n° 6 [mc 7 080.00]	0,10			15,000	10'620,00	2,22	23'576,40
	SOMMANO ql					10'620,00		
11 / 11 01	Lavori di non esatta valutazione					12,09	1,00	12,09
	SOMMANO a corpo					12,09		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							187'484,00
	TOTALE euro							187'484,00
	A RIPORTARE							

