




Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

Art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione dell'accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in data 12/11/2024 (ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1).



COMUNE DI FERRANDINA  
PROVINCIA DI MATERA



Oggetto:

## INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA

Livello di definizione:

### PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023  
e al Prezzario Regione Basilicata OO.PP. 2024

Elaborato:

COSTI DELLA SICUREZZA

agg.:

tav.:

A.05

revisione:

scala:

data:

Ottobre 2024

Progettazione:

Ing. Antonio POPOLIZIO

Spazio riservato all'ente

RUP:

Ing. Antonio Mele



## COSTI DELLA SICUREZZA

**DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:**

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA.

**COMMITTENTE:**

COMUNE DI FERRANDINA

**INDIRIZZO CANTIERE:**

VIA MAZZINI 75013 FERRANDINA (MT)

*il Coordinatore della sicurezza  
in fase di progettazione*  
Ing. Popolizio Antonio

FIRMA .....

*il Committente*

FIRMA .....

*il Responsabile dei lavori*  
Da nominare

FIRMA .....

*Il Direttore dei lavori*  
Da nominare

FIRMA .....

*Il Coordinatore della sicurezza  
in fase di esecuzione*  
Da Nominare

FIRMA.....

Revisione N° 0 - del 05/11/2024



## COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1 S.03.001.08	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	4,00	60,00	2,00		480,00	0,97	465,60
	Recinzione di cantiere per 4 mesi							
	<b>SOMMANO mq/30g</b>					480,00		
2 S.01.049.02	Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie. Per H fino a 20.0 m	305,00				305,00	2,36	719,80
	<b>SOMMANO mq</b>					305,00		
3 S.01.044.02	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti per opere di puntellamento o ponteggi speciali, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno; Sono inoltre compresi i tubi, gli spinotti, i vitoni e le basette. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. E' escluso l'onere per la progettazione. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna.	305,00				305,00	22,44	6 844,20
	<b>SOMMANO mq</b>					305,00		
4 S.03.028.01	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere	4,00	10,00			40,00	35,27	1 410,80
	<b>SOMMANO m</b>					40,00		
5 S.07.021.01	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. Sono							

6	A.01.047.03	compresi i costi per i D.P.I.. per superfici fino a 500mq	4,00				4,00	335,72	1 342,88
		Locali bagni e spogliatoi							
		<b>SOMMANO a corpo</b>					4,00		
7	E.01.020.01	Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)	48,00				48,00	64,30	3 086,40
		<b>SOMMANO ora</b>					48,00		
		Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.					8,00		
8	S.02.002.01	<b>SOMMANO cad</b>	5,00				8,00	4,98	39,84
		Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m					5,00		
		<b>SOMMANO cad</b>					5,00		
9	S.02.001.01	Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	4,00				4,00	5,49	21,96
		<b>SOMMANO cad</b>					4,00		
		Arrotondamento					1,00		
10	001	<b>SOMMANO a corpo</b>	1,00				1,00	0,02	0,02
<b>COSTI DELLA SICUREZZA € 13 953,00</b>									