



Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies, dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.



Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza S.P. 51 "Fondovalle di Accettura"

CUP: H37H22000880001

ELABORATO

C

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rev.	Data	Scala	Formato
REV.00	aprile 2025	-	A4

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonelia D'Aprile

[Signature]



REV.00 - 15/04/2025

Il Progettista
Ing. Antonelia D'Aprile

[Signature]

Revisioni

COMPUTO METRICO

OGGETTO: D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 51 (fondovalle di Accettura)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera

Matera, 15/04/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori (SpCat 1)							
	Interventi strutturali ponti (Cat 1)							
	Giunti elastometrici (SbCat 5)							
1 / 9 E.05.038.01	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta, eseguito con la lama e lo spurgo del taglio. Per una profondità di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione. SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Interventi strutturali ponti SbCat 5 - Giunti elastometrici (par.ug.=4*2)	8,00	9,50			76,00		
	SOMMANO m					76,00	2,17	164,92
2 / 10 E.01.013.01	Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e ... rdi delle solette e gli oneri di trasporto e conferimento a discarica , per lavorazione eseguita in assenza di traffico; SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Interventi strutturali ponti SbCat 5 - Giunti elastometrici	4,00	9,50			38,00		
	SOMMANO m					38,00	8,44	320,72
3 / 11 E.01.013.02	Demolizione o/o asportazione giunto. Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e ... rto e conferimento a discarica , maggiorazione per lavori eseguiti in riduzione di carreggiata. (Percentuale del 20 %) SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Interventi strutturali ponti SbCat 5 - Giunti elastometrici Vedi voce n° 10 [m 38.00]					38,00		
	SOMMANO m					38,00	1,69	64,22
4 / 12 C.02.001.01	Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di profondità e una larghezza del foro da 20 mm con resine.E' incluso ne ... ché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. con resine epossidiche tixotropiche bicomponenti SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Interventi strutturali ponti SbCat 5 - Giunti elastometrici (par.ug.=2*4)*(larg.=9,6/0,4)	8,00		24,000	2,000	384,00		
	SOMMANO cad					384,00	13,08	5'022,72
5 / 13 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SpCat 1 - Lavori Cat 1 - Interventi strutturali ponti SbCat 5 - Giunti elastometrici ganci fi 8 - 1 gancio ogni 40 cm *(par.ug.=2*4)*(larg.=9,60/0,4) barre longitudinali fi 12 - 2 barre per ogni lato del giunto * (par.ug.=2*2*4)	8,00	1,20	24,000	0,395	91,01		
	SOMMANO kg	16,00	9,50		0,888	134,98		
	SOMMANO kg					225,99	2,34	528,82
	A R I P O R T A R E							6'101,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'936,08
9 / 17 E.01.024.01	Interventi di consolidamento al km 4+100 (Cat 2) Disfacimento - demolizioni - scavi (SbCat 1) Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a deposito o nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. SpCat 1 - Lavori Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi		50,00			50,00		
	SOMMANO cad					50,00	3,81	190,50
10 / 18 E.01.003.01	Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzato ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa, per spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico SpCat 1 - Lavori Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi		10,00	3,000		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	4,65	139,50
11 / 19 E.01.001.01	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e ... scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonché il carico del materiale fresato. SpCat 1 - Lavori Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi a detrarre parte con disfacimento		50,00 10,00	8,000 3,000	3,000 3,000	1'200,00 -90,00		
	Sommano positivi mq/cm Sommano negativi mq/cm					1'200,00 -90,00		
	SOMMANO mq/cm					1'110,00	0,98	1'087,80
12 / 20 E.02.001.01	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; SpCat 1 - Lavori Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi		10,00	3,000	2,800	84,00		
	SOMMANO mc					84,00	5,84	490,56
13 / 21 E.02.007.01	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti ai gruppi A 1, A 2 - 4, A ...), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. SpCat 1 - Lavori Cat 2 - Interventi di consolidamento al km 4+100 SbCat 1 - Disfacimento - demolizioni - scavi 75% del materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 20 [mc 84.00]	0,75				63,00		
	SOMMANO mc					63,00	4,64	292,32
	A R I P O R T A R E							83'136,76

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							141'160,40
29 / 4 E.04.025.01	Pavimentazione stradale (SbCat 3) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. SpCat 1 - Lavori Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale SbCat 3 - Pavimentazione stradale km 3+700 - riquotatura		55,00	9,000	0,120	59,40		
	SOMMANO mc					59,40	162,12	9'629,93
30 / 5 E.04.027A.0 1	Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per riprese, conguagli, rappezzi su pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di ... nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico. SpCat 1 - Lavori Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale SbCat 3 - Pavimentazione stradale km 3+700 - riquotatura		55,00	9,000		495,00		
	SOMMANO mq					495,00	5,90	2'920,50
31 / 6 E.04.014.01	Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splitmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d ... legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. SpCat 1 - Lavori Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale SbCat 3 - Pavimentazione stradale tratti di attacco ponte S. Giuliano - S. Giulianicchio - Scarrone - Torre - Gallipoli - Croccia - Maggio - Cima - Salandrella II - Salandrella I *(par.ug.=2*10) ponte S. Giuliano km 2+500 km 3+700	20,00	15,00 60,00 130,00 130,00	9,000 9,000 9,000 9,000		2'700,00 540,00 1'170,00 1'170,00		
	SOMMANO mq					5'580,00	1,58	8'816,40
32 / 7 E.04.008.01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - Lavori Cat 3 - Interventi sulla pavimentazione stradale SbCat 3 - Pavimentazione stradale tratti di attacco ponte S. Giuliano - S. Giulianicchio - Scarrone - Torre - Gallipoli - Croccia - Maggio - Cima - Salandrella II - Salandrella I *(par.ug.=2*10) ponte S. Giuliano km 2+500 km 3+700	20,00	15,00 60,00 130,00 130,00	9,000 9,000 9,000 9,000	4,000 4,000 4,000 4,000	10'800,00 2'160,00 4'680,00 4'680,00		
	SOMMANO mq/cm					22'320,00	2,79	62'272,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							224'800,03
	A RIPORTARE							224'800,03

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera

